

## 目次

### 土木工事施工管理基準

1. 目的	2-1-1
2. 適用	2-1-1
3. 構成	2-1-1
4. 管理の実施	2-1-1
5. 管理項目及び方法	2-1-1
6. 規格値	2-1-2
7. その他	2-1-2

### 出来形管理基準及び規格値

#### 【第1編 共通編】

#### 3. 一般施工

##### 3. 共通的工種

矢板工	2-2-1-1
法枠工	2-2-1-1
吹付工	2-2-1-1
植生工	2-2-1-2
縁石工	2-2-1-2
小型標識工	2-2-1-2
防止柵工	2-2-1-3
路側防護柵工	2-2-1-3
区画線工	2-2-1-4
道路附属物工	2-2-1-4
桁製作工	2-2-1-5
工場塗装工	2-2-1-9
コンクリート面塗装工	2-2-1-9

##### 4. 基礎工

一般事項	2-2-1-9
法留基礎工	2-2-1-10
既製杭工	2-2-1-10
現場打杭工	2-2-1-10
深礎工	2-2-1-10
オープンケーソン基礎工	2-2-1-11
ニューマチックケーソン基礎工	2-2-1-11

鋼管井筒基礎工	2-2-1-12
5.石・ブロック積(張)工	
コンクリートブロック工	2-2-1-12
緑化ブロック工	2-2-1-13
石積(張)工	2-2-1-13
6.一般舗装工	
アスファルト舗装工	2-2-1-14
コンクリート舗装工	2-2-1-15
薄層カラー舗装工	2-2-1-16
7.地盤改良工	
路床安定処理工	2-2-1-17
置換工	2-2-1-17
表層安定処理工	2-2-1-17
パイルネット工	2-2-1-18
パーチカルドレーン工	2-2-1-18
締固め改良工	2-2-1-18
固結工	2-2-1-19
10.仮設工	
土留・仮締切工	2-2-1-19
地中連続壁工(壁式)	2-2-1-20
地中連続壁工(柱列式)	2-2-1-20
法面吹付工	2-2-1-20
4.土工	
3.河川・海岸・砂防土工	
掘削工(切土工)	2-2-1-21
盛土工	2-2-1-21
盛土補強工	2-2-1-21
整形仕上げ工(盛土工)	2-2-1-21
天端敷砂利工	2-2-1-22
4.道路土工	
掘削工(切土工)	2-2-1-22
路体盛土工	2-2-1-22
路床盛土工	2-2-1-22
法面整形工(盛土工)	2-2-1-22
<b>【第2編 河川編】</b>	
1.築堤・護岸	

3.護岸基礎工	
法留基礎工	2-2-2-1
矢板工	2-2-2-1
4.矢板護岸工	
笠コンクリート工	2-2-2-1
矢板工	2-2-2-1
5.法覆護岸工	
コンクリートブロック工	2-2-2-1
護岸付属物工	2-2-2-2
緑化ブロック工	2-2-2-2
環境護岸ブロック工	2-2-2-2
石張り・石積み工	2-2-2-2
法砕工	2-2-2-2
多自然型護岸工	2-2-2-3
吹付工	2-2-2-3
植生工	2-2-2-3
覆土工	2-2-2-4
羽口工	2-2-2-4
6.擁壁護岸工	
コンクリート擁壁工	2-2-2-5
プレキャスト擁壁工	2-2-2-5
7.根固め工	
根固めブロック工	2-2-2-5
沈床工	2-2-2-6
捨石工	2-2-2-6
かご工	2-2-2-6
8.水制工	
沈床工	2-2-2-7
捨石工	2-2-2-7
かご工	2-2-2-7
杭出し水制工	2-2-2-8
9.付帯道路工	
アスファルト舗装工	2-2-2-8
コンクリート舗装工	2-2-2-8
薄層カラー舗装工	2-2-2-8
ブロック舗装工	2-2-2-9

側溝工	2-2-2-10
集水柵工	2-2-2-10
縁石工	2-2-2-10
小型標識工	2-2-2-10
路側防護柵工	2-2-2-11
区画線工	2-2-2-11
道路付属物工	2-2-2-11
2.浚渫(川)	
2.浚渫工【ポンプ浚渫船】	
浚渫船運転工	2-2-2-11
3.浚渫工【グラブ船】	
浚渫船運転工	2-2-2-12
3.樋門・樋管	
3.樋門・樋管本体工	
既製杭工	2-2-2-12
場所打杭工	2-2-2-12
矢板工	2-2-2-12
函渠工	2-2-2-13
翼壁工	2-2-2-14
水叩工	2-2-2-14
4.護床工	
根固めブロック工	2-2-2-15
沈床工	2-2-2-15
捨石工	2-2-2-16
かご工	2-2-2-16
5.水路工	
側溝工	2-2-2-17
集水柵工	2-2-2-17
堤脚水路工	2-2-2-17
暗渠工	2-2-2-17
樋門接続暗渠工	2-2-2-18
6.付属物設置工	
階段工	2-2-2-18
防止柵工	2-2-2-18
4.水門	
3.水門工	

水門	2-2-2-19
扉体、戸当り及び開閉装置	2-2-2-19
4.水門の塗装	
水門塗装	2-2-2-19
5.堰	
3.工場製作工	
刃口金物製作工	2-2-2-19
桁製作工	2-2-2-19
検査路製作工	2-2-2-20
鋼製伸縮継手製作工	2-2-2-20
鋼製耐震連結装置製作工	2-2-2-20
鋼製排水管製作工	2-2-2-20
プレーム用桁製作工	2-2-2-21
橋梁用防護柵製作工	2-2-2-21
鑄造費	2-2-2-22
アンカーフレーム製作工	2-2-2-23
仮設材製作工	2-2-2-23
工場塗装工	2-2-2-23
4.可動堰本体工	
既製杭工	2-2-2-23
場所打杭工	2-2-2-23
オープンケーソン基礎工	2-2-2-23
ニューマチックケーソン基礎工	2-2-2-23
矢板工	2-2-2-24
床版工	2-2-2-24
堰柱工	2-2-2-24
門柱工	2-2-2-24
ゲート操作台工	2-2-2-24
水叩工	2-2-2-24
閘門工	2-2-2-24
土砂吐工	2-2-2-24
取付擁壁工	2-2-2-24
5.固定堰本体工	
既製杭工	2-2-2-25
場所打杭工	2-2-2-25
オープンケーソン基礎工	2-2-2-25

ニューマチックケーソン基礎工	2-2-2-25
矢板工	2-2-2-25
堰本体工	2-2-2-25
水叩工	2-2-2-25
土砂吐工	2-2-2-25
取付擁壁工	2-2-2-26
6.魚道工	
魚道本体工	2-2-2-27
7.管理橋下部工	
管理橋橋台工	2-2-2-27
8.鋼管理橋上部工	
架設工	2-2-2-27
現場継手工	2-2-2-28
橋梁現場塗装工	2-2-2-28
床版工	2-2-2-28
支承工	2-2-2-29
橋梁附属物工	2-2-2-29
9.コンクリート管理橋上部工	
プレテンション桁購入工	2-2-2-31
ポストテンションT(I)桁製作工	2-2-2-31
プレキャストセグメント桁購入工	2-2-2-32
プレキャストセグメント桁組立工	2-2-2-32
PC ホロースラブ製作工	2-2-2-32
PC 箱桁製作工	2-2-2-33
クレーン架設	2-2-2-33
架設桁架設	2-2-2-33
架設支保工(固定)	2-2-2-33
床版・横組工	2-2-2-33
支承工	2-2-2-33
橋梁附属物工	2-2-2-34
橋梁現場塗装工	2-2-2-35
6.排水機場	
3.機場本体工	
既製杭工	2-2-2-35
場所打杭工	2-2-2-35
矢板工	2-2-2-35

本體工	2-2-2-36
燃料貯油槽工	2-2-2-36
4.沈砂池工	
既製杭工	2-2-2-36
場所打杭工	2-2-2-36
矢板工	2-2-2-36
コンクリート擁壁工	2-2-2-37
コンクリート床版工	2-2-2-37
ブロック床版工	2-2-2-38
現場打水路工	2-2-2-38
5.吐出水槽工	
既製杭工	2-2-2-38
場所打杭工	2-2-2-38
矢板工	2-2-2-39
本體工	2-2-2-39
7.床止め・床固め	
3.床止め工	
既製杭工	2-2-2-39
矢板工	2-2-2-39
本體工	2-2-2-40
取付擁壁工	2-2-2-41
水叩工	2-2-2-41
4.床固め工	
本堤工	2-2-2-42
垂直壁工	2-2-2-42
側壁工	2-2-2-43
水叩工	2-2-2-43
5.山留擁壁工	
コンクリート擁壁工	2-2-2-44
ブロック積擁壁工	2-2-2-44
石積み擁壁工	2-2-2-44
山留擁壁基礎工	2-2-2-45
8.河川維持	
7.管理用通路補修工	
天端補修工	2-2-2-45
コンクリート舗装補修工	2-2-2-45

アスファルト舗装補修工	2-2-2-45
付属物復旧工	2-2-2-45
9.植栽維持工	
樹木・芝生管理工	2-2-2-45
9.河川修繕	
3.腹付工	
覆土工	2-2-2-45
植生工	2-2-2-46
4.側帯工	
縁切工	2-2-2-46
植生工	2-2-2-46
5.堤脚保護工	
石積み工	2-2-2-46
コンクリートブロック工	2-2-2-46
6.管理用通路修繕工	
路面切削工	2-2-2-47
舗装打換え工	2-2-2-47
オーバーレイ工	2-2-2-47
排水構造物修繕工	2-2-2-47
防護柵修繕工	2-2-2-48
道路付属施設修繕工	2-2-2-48
7.現場塗装工	
付属物塗装工	2-2-2-48
コンクリート面塗装工	2-2-2-48
<b>【第3編 海岸編】</b>	
1.堤防・護岸	
3.護岸基礎工	
捨石工	2-2-3-1
場所打コンクリート工	2-2-3-1
海岸コンクリートブロック工	2-2-3-1
笠コンクリート工	2-2-3-1
法留基礎工	2-2-3-1
矢板工	2-2-3-2
4.護岸工	
捨石張り工	2-2-3-2
石張り・石積み工	2-2-3-2

海岸コンクリートブロック工	2-2-3-2
コンクリート被覆工	2-2-3-3
現場打擁壁工	2-2-3-3
5.天端被覆工	
コンクリート被覆工	2-2-3-4
アスファルト被覆工	2-2-3-4
6.波返工	
波返工	2-2-3-4
7.裏法被覆工	
石張り・石積み工	2-2-3-4
コンクリートブロック工	2-2-3-4
コンクリート被覆工	2-2-3-5
アスファルト被覆工	2-2-3-5
法砕工	2-2-3-5
8.水路工	
側溝工	2-2-3-5
集水柵工	2-2-3-6
堤脚水路工	2-2-3-6
暗渠工	2-2-3-6
9.付属物設置工	
階段工	2-2-3-7
防止柵工	2-2-3-7
10.付帯道路工	
アスファルト舗装工	2-2-3-8
コンクリート舗装工	2-2-3-8
薄層カラー舗装工	2-2-3-8
側溝工	2-2-3-9
集水柵工	2-2-3-9
縁石工	2-2-3-10
小型標識工	2-2-3-10
路側防護柵工	2-2-3-10
区画線工	2-2-3-10
道路付属物工	2-2-3-10
2.突堤・人工岬	
3.突堤基礎工	
捨石工	2-2-3-11

吸出し防止工	2-2-3-11
4.突堤本体工	
捨石工	2-2-3-11
海岸コンクリートブロック工	2-2-3-12
既製杭工	2-2-3-12
詰杭工(既製コンクリート杭)	2-2-3-12
矢板工	2-2-3-12
石砕工	2-2-3-13
場所打コンクリート工	2-2-3-13
ケーソン工	2-2-3-13
セルラー工	2-2-3-14
5.根固め工	
捨石工	2-2-3-15
根固めブロック工	2-2-3-15
6.消波工	
捨石工	2-2-3-15
消波ブロック工	2-2-3-16
3.海域堤防	
3.海域堤基礎工	
捨石工	2-2-3-16
吸出し防止工	2-2-3-16
4.海域堤本体工	
捨石工	2-2-3-17
海岸コンクリートブロック工	2-2-3-17
ケーソン工	2-2-3-17
セルラー工	2-2-3-18
場所打コンクリート工	2-2-3-19
4.浚渫(海)	
2.浚渫工【ポンプ浚渫船】	
浚渫船運転工	2-2-3-19
3.浚渫工【グラブ船】	
浚渫船運転工	2-2-3-19
【第4編 砂防編】	
1.砂防ダム	
3.工場製作工	
鋼製ダム製作工(仮組立時)	2-2-4-1

鋼製ダム仮設材製作工	2-2-4-1
工場塗装工	2-2-4-1
4.コンクリートダム工	
コンクリートダム本体工	2-2-4-1
コンクリート副ダム工	2-2-4-1
コンクリート側壁工	2-2-4-1
水叩工	2-2-4-1
5.鋼製ダム工	
鋼製ダム本体工	2-2-4-2
鋼製側壁工	2-2-4-2
コンクリート側壁工	2-2-4-3
水叩工	2-2-4-3
現場塗装工	2-2-4-3
6.護床工・根固め工	
根固めブロック工	2-2-4-4
沈床工	2-2-4-4
かご工	2-2-4-4
7.砂防ダム付属物設置工	
防止柵工	2-2-4-5
8.付帯道路工	
アスファルト舗装工	2-2-4-5
コンクリート舗装工	2-2-4-5
薄層カラー舗装工	2-2-4-6
側溝工	2-2-4-6
集水枿工	2-2-4-6
縁石工	2-2-4-6
小型標識工	2-2-4-7
路側防護柵工	2-2-4-7
区画線工	2-2-4-7
道路付属物工	2-2-4-7
2.流路	
3.流路護岸工	
法留基礎工	2-2-4-7
コンクリート擁壁工	2-2-4-8
ブロック積み擁壁工	2-2-4-8
石積み擁壁工	2-2-4-8

護岸付属物工	2-2-4-9
植生工	2-2-4-9
4.床固め工	
床固め本体工	2-2-4-9
垂直壁工	2-2-4-9
側壁工	2-2-4-10
水叩工	2-2-4-10
魚道工	2-2-4-10
5.根固め・水制工	
根固めブロック工	2-2-4-10
捨石工	2-2-4-11
かご工	2-2-4-11
6.流路付属物設置工	
階段工	2-2-4-12
防止柵工	2-2-4-12
3.斜面对策	
3.法面工	
植生工	2-2-4-12
吹付工	2-2-4-12
法粹工	2-2-4-13
かご工	2-2-4-13
4.擁壁工	
既製杭工	2-2-4-13
現場打擁壁工	2-2-4-14
プレキャスト擁壁工	2-2-4-15
補強土壁工	2-2-4-15
井桁ブロック工	2-2-4-15
小型擁壁工	2-2-4-16
落石防護工	2-2-4-16
土留・仮締切工	2-2-4-16
5.山腹水路工	
山腹集水路・排水路工	2-2-4-16
山腹明暗渠工	2-2-4-17
山腹暗渠工	2-2-4-17
集水榭工	2-2-4-17
6.地下水排除工	

集排水ボーリング工	2-2-4-18
集水井工	2-2-4-18
7.地下水遮断工	
現場打擁壁工	2-2-4-19
小型擁壁工	2-2-4-20
固結工	2-2-4-20
矢板工	2-2-4-20
8.抑止杭・アンカー工	
既製杭工	2-2-4-20
場所打杭工	2-2-4-20
シャフト工(深礎工)	2-2-4-20
合成杭工	2-2-4-21
抑止アンカー工	2-2-4-21
プレキャスト法砕工	2-2-4-21
<b>【第5編 ダム編】</b>	
1.コンクリートダム	
4.ダムコンクリート工	
コンクリートダム工(本体)	2-2-5-1
コンクリートダム工(水叩)	2-2-5-1
コンクリートダム工(副ダム)	2-2-5-2
コンクリートダム工(導流壁)	2-2-5-3
2.フィルダム	
3.盛立工	
コアの盛立	2-2-5-4
フィルターの盛立	2-2-5-4
ロックの盛立	2-2-5-4
フィルダム(洪水吐)	2-2-5-4
<b>【第6編 道路編】</b>	
1.道路改良	
3.工場製作工	
遮音壁支柱製作工	2-2-6-1
4.法面工	
植生工	2-2-6-1
法面吹付工	2-2-6-1
法砕工	2-2-6-1

アンカー工	2-2-6-1
プレキャスト法砕工	2-2-6-1
かご工	2-2-6-2
5.擁壁工	
既製杭工	2-2-6-2
場所打杭工	2-2-6-2
現場打擁壁工	2-2-6-3
プレキャスト擁壁工	2-2-6-3
補強土壁工	2-2-6-4
井桁ブロック工	2-2-6-4
小型擁壁工	2-2-6-5
土留・仮締切工	2-2-6-5
6.石・ブロック積(張)工	
コンクリートブロック工	2-2-6-5
緑化ブロック工	2-2-6-5
石積(張)工	2-2-6-6
7.カルバート工	
現場打カルバート工	2-2-6-6
プレキャストカルバート工	2-2-6-7
土留・仮締切工	2-2-6-7
8.小型水路工	
側溝工	2-2-6-7
管渠工	2-2-6-7
集水枿・マンホール工	2-2-6-8
地下排水工	2-2-6-8
現場打(組立)水路工	2-2-6-8
9.落石雪害防止工	
落石防止網工	2-2-6-8
落石防護柵工	2-2-6-9
防雪柵工	2-2-6-9
雪崩予防柵工	2-2-6-9
10.遮音壁工	
既製杭工	2-2-6-10
遮音壁基礎工	2-2-6-10
遮音壁本体工	2-2-6-10
2.舗装	

3.舗装工	
半たわみ性舗装工	2-2-6-11
排水性舗装工	2-2-6-11
ゲースアスファルト舗装工	2-2-6-12
コンクリート舗装工	2-2-6-12
薄層カラー舗装工	2-2-6-12
ブロック舗装工	2-2-6-12
歩道路盤工	2-2-6-13
取合舗装路盤工	2-2-6-13
路肩舗装路盤工	2-2-6-13
歩道舗装工	2-2-6-13
取合舗装工	2-2-6-13
路肩舗装工	2-2-6-13
表層工	2-2-6-13
4.路面排水工	
側溝工	2-2-6-14
管渠工	2-2-6-14
街渠柵・マンホール工	2-2-6-14
排水性舗装用路肩排水工	2-2-6-14
5.防護柵工	
路側防護柵工	2-2-6-14
防止柵工	2-2-6-14
6.標識工	
小型標識工	2-2-6-14
土留・仮締切工	2-2-6-14
大型標識工	2-2-6-15
7.道路付属物施設工	
区画線工	2-2-6-15
縁石工	2-2-6-15
道路付属物工	2-2-6-15
踏掛版工	2-2-6-16
組立歩道工	2-2-6-16
ケーブル配管工	2-2-6-16
照明工(照明柱基礎工)	2-2-6-17
3.橋梁下部	
3.工場製作工	

刃口金物製作工	2-2-6-17
鋼製橋脚製作工	2-2-6-18
アンカーフレーム製作工	2-2-6-18
仮設材製作工	2-2-6-18
工場塗装工	2-2-6-18
4.橋台工	
既製杭工	2-2-6-19
場所打杭工	2-2-6-19
深礎工	2-2-6-19
オープンケーソン基礎工	2-2-6-19
ニューマチックケーソン基礎工	2-2-6-19
躯体工	2-2-6-19
土留・仮締切工	2-2-6-20
地中連続壁工(壁式)	2-2-6-20
地中連続壁工(柱列式)	2-2-6-20
5.RC 橋脚工	
既製杭工	2-2-6-20
場所打杭工	2-2-6-20
深礎工	2-2-6-20
オープンケーソン基礎工	2-2-6-20
ニューマチックケーソン基礎工	2-2-6-20
鋼管井筒基礎工	2-2-6-20
RC 躯体工	2-2-6-21
土留・仮締切工	2-2-6-21
6.鋼製橋脚工	
既製杭工	2-2-6-21
場所打杭工	2-2-6-22
深礎工	2-2-6-22
オープンケーソン基礎工	2-2-6-22
ニューマチックケーソン基礎工	2-2-6-22
鋼管井筒基礎工	2-2-6-22
橋脚フーチング工	2-2-6-22
橋脚架設工	2-2-6-23
現場継手工	2-2-6-23
現場塗装工	2-2-6-23
土留・仮締切工	2-2-6-23

7.護岸工	
笠コンクリート工	2-2-6-23
法留基礎工	2-2-6-23
矢板工	2-2-6-23
コンクリートブロック工	2-2-6-23
護岸付属物工	2-2-6-24
石張り・石積み工	2-2-6-24
法粹工	2-2-6-24
植生工	2-2-6-24
覆土工	2-2-6-24
4.鋼橋上部	
3.工場製作工	
桁製作工	2-2-6-24
検査路製作工	2-2-6-24
鋼製伸縮継手製作工	2-2-6-25
鋼製耐震連結装置製作工	2-2-6-25
鋼製排水管製作工	2-2-6-25
橋梁用防護柵製作工	2-2-6-25
橋梁用高欄製作工	2-2-6-25
横断歩道橋製作工	2-2-6-26
鑄造費	2-2-6-30
アンカーフレーム製作工	2-2-6-31
仮設材製作工	2-2-6-31
工場塗装工	2-2-6-31
4.鋼橋架設工	
架設工	2-2-6-31
現場継手工	2-2-6-31
5.橋梁現場塗装工	
現場塗装工	2-2-6-31
6.床版工	
床版工	2-2-6-32
7.支承工	
支承工	2-2-6-32
8.橋梁付属物工	
伸縮装置工	2-2-6-32
地覆工	2-2-6-33

橋梁用防護柵工	2-2-6-33
橋梁用高欄工	2-2-6-33
検査路工	2-2-6-33
9.歩道橋本体工	
既製杭工	2-2-6-33
場所打杭工	2-2-6-33
橋脚フーチング工	2-2-6-33
歩道橋架設工	2-2-6-33
現場塗装工(歩道橋)	2-2-6-34
5.コンクリート橋上部工	
3.工場製作工	
プレビーム用桁製作工	2-2-6-34
橋梁用防護柵製作工	2-2-6-34
鋼製伸縮継手製作工	2-2-6-35
工場塗装工	2-2-6-35
4.コンクリート主桁製作工	
プレテンション桁購入工	2-2-6-35
ポストテンションT(I)桁製作工	2-2-6-36
プレキャストセグメント桁購入工	2-2-6-36
プレキャストセグメント桁組立工	2-2-6-36
プレビーム桁製作工	2-2-6-37
PC ホロースラブ製作工	2-2-6-37
RC 場所打ホロースラブ製作工	2-2-6-37
PC 版桁製作工	2-2-6-37
PC 箱桁製作工	2-2-6-37
PC 片持箱桁製作工	2-2-6-37
PC 押出し箱桁製作工	2-2-6-38
5.コンクリート橋架設工	
架設工	2-2-6-38
6.床版・横組工	
床版・横組工	2-2-6-39
7.支承工	
支承工	2-2-6-39
8.橋梁付属物工	
伸縮装置工	2-2-6-40
地覆工	2-2-6-40

橋梁用防護柵工	2-2-6-40
橋梁用高欄工	2-2-6-40
現場塗装工	2-2-6-40
6.トンネル(NATM)	
4.支保工	
吹付工	2-2-6-41
ロックボルト工	2-2-6-41
5.覆工	
覆工コンクリート工	2-2-6-41
側壁コンクリート工	2-2-6-41
床版コンクリート工	2-2-6-41
6.インバート工	
インバート本体工	2-2-6-42
7.坑内付帯工	
地下排水工	2-2-6-42
8.坑門工	
坑門本体工	2-2-6-42
明り巻工	2-2-6-43
7.トンネル(矢板)	
5.覆工	
覆工コンクリート工	2-2-6-43
床版コンクリート工	2-2-6-44
6.インバート工	
インバート本体工	2-2-6-44
7.坑内付帯工	
地下排水工	2-2-6-44
10.共同溝	
3.工場製作工	
工場塗装工	2-2-6-44
5.現場打ち構築工	
現場打ち躯体工	2-2-6-45
カラー継手工	2-2-6-45
防水工	2-2-6-45
6.プレキャスト構築工	
プレキャスト躯体工	2-2-6-46
11.電線共同溝	

3.電線共同溝工	
管路工	2-2-6-46
プレキャストボックス工	2-2-6-46
現場打ちボックス工	2-2-6-47
4.付帯設備工	
ハンドホール工	2-2-6-47
14.道路修繕	
3.工場製作工	
桁補強強材製作工	2-2-6-48
4.舗装修繕工	
路面切削工	2-2-6-49
舗装打換え工	2-2-6-49
切削オーバーレイ工	2-2-6-49
オーバーレイ工	2-2-6-49
路上再生路盤工	2-2-6-50
路上表層再生工	2-2-6-50
プレキャスト RC 舗装版工	2-2-6-50
歩道舗装修繕工	2-2-6-50
5.道路構造物修繕工	
排水構造物修繕工	2-2-6-50
6.橋梁修繕工	
鋼桁補強工	2-2-6-51
伸縮継手修繕工(ゴムジョイント)	2-2-6-51
PC 橋支承修繕工・鋼桁支承修繕工	2-2-6-52
7.現場塗装工	
コンクリート面塗装工	2-2-6-52
<b>【第9編 農地編】</b>	
1.パイプライン工	
管水路	2-2-9-1
2.ため池	
ため池工(刃金工)	2-2-9-1
3.農用地造成	
テラス	2-2-9-2
耕土掘り起こし	2-2-9-2
園内道路	2-2-9-2
改良山成	2-2-9-2

耕土掘り起こし	2-2-9-2
4.ほ場整備工	
表土扱い	2-2-9-3
基盤整備	2-2-9-3
田面整備	2-2-9-3
畦畔工	2-2-9-3
道路工(砂利道)	2-2-9-3
5.水路工	
管路施設	2-2-9-4
マンホール施設	2-2-9-4
公共ます	2-2-9-5
中継ポンプ施設	2-2-9-5
汚水処理施設	2-2-9-6
頭首工	2-2-9-8
フリューム	2-2-9-8
【第 10 編 森林土木編】	
1.林道工事	
2.法面工	
特殊モルタル吹付工	2-2-10-1

## 品質管理基準及び規格値

1 コンクリート (吹付コンクリートを除く)	2-3-1
2 セメント・コンクリート (転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付コンクリートを除く)	2-3-2
3 ガス圧接	2-3-4
4 既設杭工	2-3-5
5 下層路盤	2-3-6
6 上層路盤	2-3-7
7 アスファルト安定処理路盤	2-3-8
8 セメント安定処理路盤	2-3-9
9 アスファルト舗装	2-3-10
10 転圧コンクリート	2-3-14
11 グースアスファルト舗装	2-3-16
12 路床安定処理工	2-3-18
13 表層安定処理工(表層混合処理)	2-3-18
14 固結工	2-3-18

15 アンカー工	2-3-19
16 補強土壁工	2-3-19
17 吹付工	2-3-20
18 現場吹付法砕工	2-3-22
19 河川・海岸土工	2-3-24
20 砂防土工	2-3-24
21 道路土工	2-3-25
22 捨石工	2-3-25
23 コンクリートダム	2-3-26
24 覆工コンクリート(NATM)	2-3-28
25 吹付けコンクリート(NATM)	2-3-30
26 ロックボルト(NATM)	2-3-32
27 路上再生路盤工	2-3-32
28 路上表層再生工	2-3-32
29 排水性舗装工	2-3-33
30 簡易舗装工	2-3-36
31 プラント再生舗装工	2-3-37
32 ガス切断工	2-3-37
33 溶接工	2-3-38
34 ロックボルト工	2-3-39

## 写真管理基準

1. (適用範囲)	2-4-1
2. (工事写真の分類)	2-4-1
3. (工事写真の撮影基準)	2-4-1
4. (写真の省略)	2-4-1
5. (写真の色彩)	2-4-1
6. (写真の大きさ)	2-4-2
7. (工事写真帳の大きさ)	2-4-2
8. (工事写真の提出部数及び形式)	2-4-2
9. (工事写真の整理方法)	2-4-2
10. (電子媒体に記録する工事写真)	2-4-2
11. (留意事項等)	2-4-2
12. (その他)	2-4-2
撮影箇所一覧表	2-4-3

品質管理写真撮影箇所一覧表	2-4-4
出来形管理写真撮影箇所一覧表	2-4-8

## デジタル写真管理情報基準

1.(適用)	2-5-1
2.(属性情報)	2-5-1
3.(フォルダ構成)	2-5-1
4.(フォルダ作成の留意事項)	2-5-1
5(ファイル仕様)	2-5-2
6.(電子媒体)	2-5-2
7.(撮影機材)	2-5-2
8.(電子媒体が複数枚の時の取り扱い)	2-5-3

電子媒体による工事写真管理項目の記入方法について	2-5-4
写真属性情報ファイルの DTD 定義	2-5-38