

土木工事共通仕様書

平成28年8月
和歌山県

第1編 共通編	1
第1章 総則	1
第1節 総則	1
1-1-1-1 適用	1
1-1-1-2 用語の定義	1
1-1-1-3 設計図書の照査等	4
1-1-1-4 施工計画書	5
1-1-1-5 CORINSへの登録	10
1-1-1-6 監督員	10
1-1-1-7 発注者支援技術員	10
1-1-1-8 工事用地等の使用	10
1-1-1-9 工事の着手	11
1-1-1-10 工事の下請負	11
1-1-1-11 施工体制台帳	11
1-1-1-12 受注者相互の協力	13
1-1-1-13 調査・試験に対する協力	13
1-1-1-14 工事の一時中止	13
1-1-1-15 設計図書の変更	14
1-1-1-16 工期変更	14
1-1-1-17 支給材料および貸与物件	15
1-1-1-18 工事現場発生品	15
1-1-1-19 建設副産物	15
1-1-1-20 工事完成図	17
1-1-1-21 工事完成検査	17
1-1-1-22 既済部分検査等	17
1-1-1-23 部分使用	18
1-1-1-24 施工管理	18
1-1-1-25 履行報告	19
1-1-1-26 工事関係者に対する措置請求	19
1-1-1-27 工事中の安全確保	19
1-1-1-28 爆発及び火災の防止	21
1-1-1-29 後片付け	22
1-1-1-30 事故報告書	22
1-1-1-31 環境対策	22
1-1-1-32 文化財の保護	25
1-1-1-33 交通安全管理	25
1-1-1-34 施設管理	27
1-1-1-35 諸法令の遵守	27
1-1-1-36 河川に関わる公共工事の適正な執行	30
1-1-1-37 官公庁等への手続等	30
1-1-1-38 施工時期及び施工時間の変更	30
1-1-1-39 工事測量	31

第1編 共通編

1-1-1-40	不可抗力による損害	31
1-1-1-41	特許権等	32
1-1-1-42	保険の付保及び事故の補償	32
1-1-1-43	臨機の措置	33
1-1-1-44	過積載による違法運行の防止	33
1-1-1-45	暴力団による不当要求行為等の排除	34
第2章	土工	36
第1節	適用	36
第2節	適用すべき諸基準	36
第3節	河川土工・海岸土工・砂防土工	36
1-2-3-1	一般事項	36
1-2-3-2	掘削工	38
1-2-3-3	盛土工	39
1-2-3-4	盛土補強工	41
1-2-3-5	法面整形工	42
1-2-3-6	堤防天端工	42
1-2-3-7	残土処理工	42
第4節	道路土工	43
1-2-4-1	一般事項	43
1-2-4-2	掘削工	45
1-2-4-3	路体盛土工	45
1-2-4-4	路床盛土工	47
1-2-4-5	法面整形工	49
1-2-4-6	残土処理工	49
	(参照：第1編1-2-3-7残土処理工	42)
第3章	無筋・鉄筋コンクリート	50
第1節	適用	50
第2節	適用すべき諸基準	50
第3節	レディーミクストコンクリート	51
1-3-3-1	一般事項	51
1-3-3-2	工場の選定	51
1-3-3-3	配合	54
第4節	コンクリートミキサー船	55
1-3-4-1	一般事項	55
1-3-4-2	コンクリートミキサー船の選定	55
第5節	現場練りコンクリート	55
1-3-5-1	一般事項	55
1-3-5-2	材料の貯蔵	55
1-3-5-3	配合	56
	(参照：第1編1-3-3-3配合	54)
1-3-5-4	材料の計量及び練混ぜ	56
第6節	運搬・打設	57

1-3-6-1	一般事項	57
1-3-6-2	準備	57
1-3-6-3	運搬	58
1-3-6-4	打設	58
1-3-6-5	締固め	60
1-3-6-6	沈下ひびわれに対する処置	60
1-3-6-7	打継目	60
1-3-6-8	表面仕上げ	61
1-3-6-9	養生	62
第7節	鉄筋工	62
1-3-7-1	一般事項	62
1-3-7-2	貯蔵	63
1-3-7-3	加工	63
1-3-7-4	組立て	64
1-3-7-5	継手	64
1-3-7-6	ガス圧接	65
第8節	型枠・支保	65
1-3-8-1	一般事項	65
1-3-8-2	構造	66
1-3-8-3	組立て	66
1-3-8-4	取外し	66
第9節	暑中コンクリート	67
1-3-9-1	一般事項	67
1-3-9-2	施工	67
1-3-9-3	養生	67
第10節	寒中コンクリート	68
1-3-10-1	一般事項	68
1-3-10-2	施工	68
1-3-10-3	養生	68
第11節	マスコンクリート	69
1-3-11-1	一般事項	69
1-3-11-2	施工	69
第12節	水中コンクリート	70
1-3-12-1	一般事項	70
1-3-12-2	施工	70
1-3-12-3	海水の作用を受けるコンクリート	71
第13節	水中不分離性コンクリート	72
1-3-13-1	一般事項	72
1-3-13-2	材料の貯蔵	72
	(参照：第1編1-3-5-2材料の貯蔵	55)
1-3-13-3	コンクリートの製造	72
1-3-13-4	運搬打設	73

第1編 共通編・第2編 材料編

第14節 プレパックドコンクリート	74
1-3-14-1 一般事項	62
1-3-14-2 施工機器	74
1-3-14-3 施工	74
第15節 袋詰コンクリート	75
1-3-15-1 一般事項	75
1-3-15-2 施工	75
第2編 材 料 編	76
第1章 一般事項	76
第1節 適 用	76
第2節 工事材料の品質	77
第2章 土木工事材料	79
第1節 土	79
2-2-1-1 一般事項	79
第2節 石	79
2-2-2-1 石材	79
2-2-2-2 割ぐり石	79
2-2-2-3 雑割石	79
2-2-2-4 雑石（粗石）	79
2-2-2-5 玉石	79
2-2-2-6 ぐり石	79
2-2-2-7 その他の砂利、碎石、砂	79
第3節 骨 材	79
2-2-3-1 一般事項	79
2-2-3-2 セメントコンクリート用骨材	80
2-2-3-3 アスファルト舗装用骨材	83
2-2-3-4 アスファルト用再生骨材	87
2-2-3-5 フィラー	88
2-2-3-6 安定材	89
第4節 木 材	91
2-2-4-1 一般事項	91
第5節 鋼 材	91
2-2-5-1 一般事項	91
2-2-5-2 構造用圧延鋼材	91
2-2-5-3 軽量形鋼	91
2-2-5-4 鋼管	91
2-2-5-5 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品	92
2-2-5-6 ボルト用鋼材	92
2-2-5-7 溶接材料	92
2-2-5-8 鉄線	92

2-2-5-9	ワイヤロープ	92
2-2-5-10	プレストレストコンクリート用鋼材	92
2-2-5-11	鉄網	93
2-2-5-12	鋼製ぐい及び鋼矢板	93
2-2-5-13	鋼製支保工	93
2-2-5-14	鉄線じゃかご	93
2-2-5-15	コルゲートパイプ	93
2-2-5-16	ガードレール（路側用、分離帯用）	93
2-2-5-17	ガードケーブル（路側用、分離帯用）	94
2-2-5-18	ガードパイプ（歩道用、路側用）	94
2-2-5-19	ボックスビーム（分離帯用）	94
第6節	セメント及び混和材料	95
2-2-6-1	一般事項	95
2-2-6-2	セメント	95
2-2-6-3	混和材料	97
2-2-6-4	コンクリート用水	98
第7節	セメントコンクリート製品	98
2-2-7-1	一般事項	98
2-2-7-2	セメントコンクリート製品	98
2-2-7-3	コンクリート二次製品標準図集（案）〔側溝・水路編〕	98
第8節	瀝青材料	99
2-2-8-1	一般瀝青材料	99
2-2-8-2	その他の瀝青材料	102
2-2-8-3	再生用添加剤	102
第9節	芝及びそだ	103
2-2-9-1	芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝）	103
2-2-9-2	そだ	103
第10節	目地材料	103
2-2-10-1	注入目地材	103
2-2-10-2	目地板	103
第11節	塗料	103
2-2-11-1	一般事項	103
第12節	道路標識及び区画線	104
2-2-12-1	道路標識	104
2-2-12-2	区画線	105
第13節	その他	106
2-2-13-1	エポキシ系樹脂接着剤	106
2-2-13-2	合成樹脂製品	106
第3編	土木工事共通編	107
第1章	総則	107
第1節	総則	107

第3編 土木工事共通編

3-1-1-1	用語の定義	107
3-1-1-2	工程表	107
3-1-1-3	現場技術員	107
3-1-1-4	支給材料及び貸与物件	107
3-1-1-5	監督員による確認及び立会等	107
3-1-1-6	数量の算出	111
3-1-1-7	工事完成図書の納品	111
3-1-1-8	工事中の安全確保	111
3-1-1-9	交通安全管理	111
3-1-1-10	工事測量	112
3-1-1-11	提出書類	112
3-1-1-12	創意工夫	112
第2章	一般施工	113
第1節	適用	113
第2節	適用すべき諸基準	113
第3節	共通的工種	114
3-2-3-1	一般事項	114
3-2-3-2	材料	114
3-2-3-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	117
3-2-3-4	矢板工	118
3-2-3-5	縁石工	119
3-2-3-6	小型標識工	119
3-2-3-7	防止柵工	121
3-2-3-8	路側防護柵工	121
3-2-3-9	区画線工	122
3-2-3-10	道路付属物工	122
3-2-3-11	コンクリート面塗装工	123
3-2-3-12	プレテンション桁製作工（購入工）	124
3-2-3-13	ポストテンション桁製作工	124
3-2-3-14	プレキャストセグメント主桁組立工	127
3-2-3-15	PCホロースラブ製作工	128
3-2-3-16	PC箱桁製作工	128
3-2-3-17	根固めブロック工	129
3-2-3-18	沈床工	130
3-2-3-19	捨石工	130
3-2-3-20	笠コンクリート工	131
3-2-3-21	ハンドホール工	131
3-2-3-22	階段工	131
3-2-3-23	現場継手工	132
3-2-3-24	伸縮装置工	135
3-2-3-25	銘板工	135
3-2-3-26	多自然型護岸工	136

3-2-3-27	羽口工	137
3-2-3-28	プレキャストカルバート工	137
3-2-3-29	側溝工	138
3-2-3-30	集水柵工	139
3-2-3-31	現場塗装工	139
3-2-3-32	かごマット工	143
3-2-3-33	袋詰玉石工	147
第4節	基礎工	149
3-2-4-1	一般事項	149
3-2-4-2	土台基礎工	149
3-2-4-3	基礎工（護岸	150
3-2-4-4	既製杭工	150
3-2-4-5	場所打杭工	154
3-2-4-6	深礎工	156
3-2-4-7	オープンケーソン基礎工	157
3-2-4-8	ニューマチックケーソン基礎工	158
3-2-4-9	鋼管矢板基礎工	160
第5節	石・ブロック積（張）工	163
3-2-5-1	一般事項	163
3-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	163
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
3-2-5-3	コンクリートブロック工	163
3-2-5-4	緑化ブロック工	165
3-2-5-5	石積（張）工	165
第6節	一般舗装工	165
3-2-6-1	一般事項	165
3-2-6-2	材料	166
3-2-6-3	アスファルト舗装の材料	166
3-2-6-4	コンクリート舗装の材料	174
3-2-6-5	舗装準備工	174
3-2-6-6	橋面防水工	174
3-2-6-7	アスファルト舗装工	175
3-2-6-8	半たわみ性舗装工	180
3-2-6-9	排水性舗装工	180
3-2-6-10	透水性舗装工	184
3-2-6-11	グースアスファルト舗装工	184
3-2-6-12	コンクリート舗装工	188
3-2-6-13	薄層カラー舗装工	198
3-2-6-14	ブロック舗装工	198
3-2-6-15	路面切削工	199
3-2-6-16	舗装打換え工	199
3-2-6-17	オーバーレイ工	199

第3編 土木工事共通編

3-2-6-18	アスファルト舗装補修工	199
3-2-6-19	コンクリート舗装補修工	200
第7節	地盤改良工	202
3-2-7-1	一般事項	202
3-2-7-2	路床安定処理工	202
3-2-7-3	置換工	202
3-2-7-4	表層安定処理工	203
3-2-7-5	パイルネット工	203
3-2-7-6	サンドマット工	204
3-2-7-7	バーチカルドレーン工	204
3-2-7-8	締固め改良工	205
3-2-7-9	固結工	205
第8節	工場製品輸送工	206
3-2-8-1	一般事項	206
3-2-8-2	輸送工	206
第9節	構造物撤去工	206
3-2-9-1	一般事項	206
3-2-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	206
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
3-2-9-3	構造物取壊し工	206
3-2-9-4	防護柵撤去工	207
3-2-9-5	標識撤去工	207
3-2-9-6	道路付属物撤去工	208
3-2-9-7	プレキャスト擁壁撤去工	208
3-2-9-8	排水構造物撤去工	208
3-2-9-9	かご撤去工	208
3-2-9-10	落石雪害防止撤去工	209
3-2-9-11	ブロック舗装撤去工	209
3-2-9-12	縁石撤去工	209
3-2-9-13	冬季安全施設撤去工	209
3-2-9-14	骨材再生工	210
3-2-9-15	運搬処理工	210
第10節	仮設工	211
3-2-10-1	一般事項	211
3-2-10-2	工事用道路工	211
3-2-10-3	仮橋・仮栈橋工	212
3-2-10-4	路面覆工	212
3-2-10-5	土留・仮締切工	212
3-2-10-6	砂防仮締切工	214
3-2-10-7	水替工	214
3-2-10-8	地下水水位低下工	215
3-2-10-9	地中連続壁工（壁式）	215

3-2-10-10	地中連続壁工（柱列式）	215
3-2-10-11	仮水路工	216
3-2-10-12	残土受入れ施設工	217
3-2-10-13	作業ヤード整備工	217
3-2-10-14	電力設備工	217
3-2-10-15	コンクリート製造設備工	217
3-2-10-16	トンネル仮設備工	217
3-2-10-17	防塵対策工	219
3-2-10-18	汚濁防止工	219
3-2-10-19	防護施設工	219
3-2-10-20	除雪工	220
3-2-10-21	雪寒施設工	220
3-2-10-22	法面吹付工	220
3-2-10-23	足場工	220
第11節	軽量盛土工	220
3-2-11-1	一般事項	220
3-2-11-2	軽量盛土工	220
第12節	工場製作工（共通）	221
3-2-12-1	一般事項	221
3-2-12-2	材料	221
3-2-12-3	桁製作工	223
3-2-12-4	検査路製作工	232
3-2-12-5	鋼製伸縮継手製作工	233
3-2-12-6	落橋防止装置製作工	233
3-2-12-7	橋梁用防護柵製作工	233
3-2-12-8	アンカーフレーム製作工	234
3-2-12-9	プレビーム用桁製作工	234
3-2-12-10	鋼製排水管製作工	234
3-2-12-11	工場塗装工	235
第13節	橋梁架設工	237
3-2-13-1	一般事項	237
3-2-13-2	地組工	237
3-2-13-3	架設工（クレーン架設）	237
3-2-13-4	架設工（ケーブルクレーン架設）	238
3-2-13-5	架設工（ケーブルエレクション架設）	238
3-2-13-6	架設工（架設桁架設）	238
3-2-13-7	架設工（送出し架設）	239
3-2-13-8	架設工（トラベラークレーン架設）	239
第14節	法面工（共通）	239
3-2-14-1	一般事項	239
3-2-14-2	植生工	239
3-2-14-3	吹付工	241

第3編 土木工事共通編・第6編 河川編

3-2-14-4	法枠工	242
3-2-14-5	法面施肥工	244
3-2-14-6	アンカー工	244
3-2-14-7	かご工	245
第15節	擁壁工（共通）	246
3-2-15-1	一般事項	246
3-2-15-2	プレキャスト擁壁工	246
3-2-15-3	補強土壁工	246
3-2-15-4	井桁ブロック工	247
第16節	浚渫工（共通）	247
3-2-16-1	一般事項	247
3-2-16-2	配土工	247
3-2-16-3	浚渫船運転工	247
第17節	植栽維持工	249
3-2-17-1	一般事項	249
3-2-17-2	材料	249
3-2-17-3	樹木・芝生管理工	249
第18節	床版工	252
3-2-18-1	一般事項	252
3-2-18-2	床版工	252
第6編	河川編	254
第1章	築堤・護岸	254
第1節	適用	254
第2節	適用すべき諸基準	254
第3節	軽量盛土工	254
6-1-3-1	一般事項	254
6-1-3-2	軽量盛土工	254
	（参照：第3編3-2-11-2軽量盛土工	220）
第4節	地盤改良工	254
6-1-4-1	一般事項	254
6-1-4-2	表層安定処理工	255
	（参照：第3編3-2-7-4表層安定処理工	203）
6-1-4-3	パイルネット工	255
	（参照：第3編3-2-7-5パイルネット工	203）
6-1-4-4	バーチカルドレーン工	255
	（参照：第3編3-2-7-7バーチカルドレーン工	204）
6-1-4-5	締固め改良工	255
	（参照：第3編3-2-7-8締固め改良工	205）
6-1-4-6	固結工	255
	（参照：第3編3-2-7-9固結工	205）
第5節	護岸基礎工	255

6-1-5-1	一般事項	255
6-1-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	255
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
6-1-5-3	基礎工	255
	（参照：第3編3-2-4-3基礎工（護岸）	150）
6-1-5-4	矢板工	255
	（参照：第3編3-2-3-4矢板工	118）
6-1-5-5	土台基礎工	255
	（参照：第3編3-2-4-2土台基礎工	149）
第6節	矢板護岸工	255
6-1-6-1	一般事項	255
6-1-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	255
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
6-1-6-3	笠コンクリート工	255
	（参照：第3編3-2-3-20笠コンクリート工	131）
6-1-6-4	矢板工	255
	（参照：第3編3-2-3-4矢板工	118）
第7節	法覆護岸工	255
6-1-7-1	一般事項	255
6-1-7-2	材料	256
6-1-7-3	コンクリートブロック工	258
	（参照：第3編3-2-5-3コンクリートブロック工	163）
6-1-7-4	護岸付属物工	258
6-1-7-5	緑化ブロック工	259
	（参照：第3編3-2-5-4緑化ブロック工	165）
6-1-7-6	環境護岸ブロック工	259
	（参照：第3編3-2-5-3コンクリートブロック工	163）
6-1-7-7	石積（張）工	259
	（参照：第3編3-2-5-5石積（張）工	165）
6-1-7-8	法枠工	259
	（参照：第3編3-2-14-4法枠工	242）
6-1-7-9	多自然型護岸工	259
	（参照：第3編3-2-3-26多自然型護岸工	136）
6-1-7-10	吹付工	259
	（参照：第3編3-2-14-3吹付工	241）
6-1-7-11	植生工	259
	（参照：第3編3-2-14-2植生工	239）
6-1-7-12	覆土工	259
	（参照：第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工	36）
6-1-7-13	羽口工	259
	（参照：第3編3-2-3-27羽口工	137）
第8節	擁壁護岸工	259

第6編 河川編

6-1-8-1	一般事項	259
6-1-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	259
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
6-1-8-3	場所打擁壁工	259
	（参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	50）
6-1-8-4	プレキャスト擁壁工	259
	（参照：第3編2-15-2プレキャスト擁壁工	246）
第9節	根固め工	259
6-1-9-1	一般事項	259
6-1-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	260
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
6-1-9-3	根固めブロック工	260
	（参照：第3編3-2-3-17根固めブロック工	129）
6-1-9-4	間詰工	260
6-1-9-5	沈床工	260
	（参照：第3編3-2-3-18沈床工	130）
6-1-9-6	捨石工	260
	（参照：第3編3-2-3-19捨石工	130）
6-1-9-7	かご工	260
	（参照：第3編3-2-14-7かご工	245）
第10節	水制工	260
6-1-10-1	一般事項	260
6-1-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	260
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
6-1-10-3	沈床工	260
	（参照：第3編3-2-3-18沈床工	130）
6-1-10-4	捨石工	261
	（参照：第3編3-2-3-19捨石工	130）
6-1-10-5	かご工	261
	（参照：第3編3-2-14-7かご工	245）
6-1-10-6	元付工	261
	（参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	50）
6-1-10-7	牛・枠工	261
6-1-10-8	杭出し水制工	261
第11節	付帯道路工	261
6-1-11-1	一般事項	261
6-1-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	261
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
6-1-11-3	路側防護柵工	261
	（参照：第3編3-2-3-8路側防護柵工	121）
6-1-11-4	舗装準備工	261
	（参照：第3編3-2-6-5舗装準備工	174）

6-1-11-5	アスファルト舗装工	261
	(参照：第3編3-2-6-7アスファルト舗装工	175)
6-1-11-6	コンクリート舗装工	261
	(参照：第3編3-2-6-12コンクリート舗装工	188)
6-1-11-7	薄層カラー舗装工	261
	(参照：第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工	198)
6-1-11-8	ブロック舗装工	261
	(参照：第3編3-2-6-14ブロック舗装工	198)
6-1-11-9	側溝工	262
	(参照：第3編3-2-3-29側溝工	138)
6-1-11-10	集水柵工	262
	(参照：第3編3-2-3-30集水柵工	139)
6-1-11-11	縁石工	262
	(参照：第3編3-2-3-5縁石工	119)
6-1-11-12	区画線工	262
	(参照：第3編3-2-3-9区画線工	122)
第12節	付帯道路施設工	262
6-1-12-1	一般事項	262
6-1-12-2	境界工	262
6-1-12-3	道路付属物工	262
	(参照：第3編3-2-3-10道路付属物工	122)
6-1-12-4	標識工	262
	(参照：第3編3-2-3-6小型標識工	119)
第13節	光ケーブル配管工	262
6-1-13-1	一般事項	262
6-1-13-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	262
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	117)
6-1-13-3	配管工	262
6-1-13-4	ハンドホール工	263
	(参照：第3編3-2-3-21ハンドホール工	131)
第2章	浚渫(河川)	264
第1節	適用	264
第2節	浚渫工(ポンプ浚渫船)	264
6-2-2-1	一般事項	264
6-2-2-2	浚渫船運転工(民船・官船)	264
	(参照：第3編3-2-16-3浚渫船運転工	247)
6-2-2-3	作業船及び機械運転工	264
6-2-2-4	配土工	264
第3節	浚渫工(グラブ船)	264
6-2-3-1	一般事項	264
6-2-3-2	浚渫船運転工	265
	(参照：第3編3-2-16-3浚渫船運転工	247)

第6編 河川編

6-2-3-3	作業船運転工	265
6-2-3-4	配土工	265
	(参照：第3編3-2-16-2配土工)	247)
第4節	浚渫工(グラブ船)	265
6-2-4-1	一般事項	265
6-2-4-2	浚渫船運転工	265
	(参照：第3編3-2-16-3浚渫船運転工)	247)
6-2-4-3	作業船運転工	265
6-2-4-4	配土工	265
	(参照：第3編3-2-16-2配土工)	247)
第5節	浚渫工(バックホウ浚渫船)	265
6-2-5-1	一般事項	265
	(参照：第3編3-2-16-3浚渫船運転工)	247)
6-2-5-2	浚渫船運転工	265
6-2-5-3	作業船運転工	265
	(参照：第6編6-2-4-3作業船運転工)	265)
6-2-5-4	揚土工	265
	(参照：第3編3-2-16-2配土工)	247)
第6節	浚渫土処理工	265
6-2-5-1	一般事項	265
6-2-5-2	浚渫土処理工	265
第3章	樋門・樋管	268
第1節	適用	268
第2節	適用すべき諸基準	268
第3節	軽量盛土工	268
6-3-3-1	一般事項	268
6-3-3-2	軽量盛土工	268
	(参照：第3編3-2-11-2軽量盛土工)	220)
第4節	地盤改良工	268
6-3-4-1	一般事項	268
6-3-4-2	固結工	268
	(参照：第3編3-2-7-9固結工)	205)
第5節	樋門・樋管本体工	269
6-3-5-1	一般事項	269
6-3-5-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	269
6-3-5-3	既製杭工	269
	(参照：第3編3-2-4-4既製杭工)	150)
6-3-5-4	場所打杭工	269
	(参照：第3編3-2-4-5場所打杭工)	154)
6-3-5-5	矢板工	269
6-3-5-6	函渠工	270

6-3-5-7	翼壁工	272
6-3-5-8	水叩工	272
第6節	護床工	272
6-3-6-1	一般事項	272
6-3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	272
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
6-3-6-3	根固めブロック工	272
	（参照：第3編3-2-3-17根固めブロック工	129）
6-3-6-4	間詰工	273
6-3-6-5	沈床工	273
	（参照：第3編3-2-3-18沈床工	130）
6-3-6-6	捨石工	273
	（参照：第3編3-2-3-19捨石工	130）
6-3-6-7	かご工	273
第7節	水路工	273
6-3-7-1	一般事項	273
6-3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	273
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	104）
6-3-7-3	側溝工	273
	（参照：第3編3-2-3-29側溝工	138）
6-3-7-4	集水柵工	273
	（参照：第3編3-2-3-30集水柵工	139）
6-3-7-5	暗渠工	273
6-3-7-6	樋門接続暗渠工	273
	（参照：第6編6-3-5-6函渠工	270）
第8節	付属物設置工	273
6-3-8-1	一般事項	273
6-3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	274
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
6-3-8-3	防止柵工	274
	（参照：第3編3-2-3-7防止柵工	121）
6-3-8-4	境界工	274
6-3-8-5	銘板工	274
6-3-8-6	点検施設工	274
6-3-8-7	階段工	274
6-3-8-8	観測施設工	274
6-3-8-9	グラウトホール工	274
第4章	水門	275
第1節	適用	275
第2節	適用すべき諸基準	275
第3節	工場製作工	275
6-4-3-1	一般事項	275

第6編 河川編

6-4-3-2	材料	275
	(参照：第3編3-2-12-2材料)	221)
6-4-3-3	桁製作工	276
	(参照：第3編3-2-12-3桁製作工)	223)
6-4-3-4	鋼製伸縮継手製作工	276
	(参照：第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工)	233)
6-4-3-5	落橋防止装置製作工	276
	(参照：第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工)	233)
6-4-3-6	鋼製排水管製作工	276
6-4-3-7	橋梁用防護柵製作工	276
	(参照：第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工)	233)
6-4-3-8	鑄造費	276
6-4-3-9	仮設材製作工	276
6-4-3-10	工場塗装工	276
	(参照：第3編3-2-12-11工場塗装工)	233)
第4節	工場製品輸送工	276
6-4-4-1	一般事項	276
6-4-4-2	輸送工	276
	(参照：第3編3-2-8-2輸送工)	206)
第5節	軽量盛土工	276
6-4-5-1	一般事項	276
6-4-5-2	軽量盛土工	276
	(参照：第3編3-2-11-2軽量盛土工)	220)
第6節	水門本体工	277
6-4-6-1	一般事項	277
6-4-6-2	材料	277
6-4-6-3	作業土工(床掘り・埋戻し)	277
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し))	117)
6-4-6-4	既製杭工	277
	(参照：第3編3-2-4-4既製杭工)	150)
6-4-6-5	場所打杭工	277
	(参照：第3編3-2-4-5場所打杭工)	154)
6-4-6-6	矢板工(遮水矢板)	277
	(参照：第3編3-2-3-4矢板工)	118)
6-4-6-7	床版工	277
6-4-6-8	堰柱工	278
6-4-6-9	門柱工	278
6-4-6-10	ゲート操作台工	278
6-4-6-11	胸壁工	278
6-4-6-12	翼壁工	278
6-4-6-13	水叩工	278
第7節	護床工	279

6-4-7-1	一般事項	279
6-4-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	279
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
6-4-7-3	根固めブロック工	279
	（参照：第3編3-2-3-17根固めブロック工	129）
6-4-7-4	間詰工	279
6-4-7-5	沈床工	279
	（参照：第3編3-2-3-18沈床工	130）
6-4-7-6	捨石工	279
	（参照：第3編3-2-3-19捨石工	130）
6-4-7-7	かご工	279
第8節	付属物設置工	279
6-4-8-1	一般事項	279
6-4-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	279
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
6-4-8-3	防止柵工	279
	（参照：第3編3-2-3-7防止柵工	121）
6-4-8-4	境界工	279
	（参照：第6編6-3-8-4境界工	274）
6-4-8-5	管理橋受台工	279
6-4-8-6	銘板工	279
	（参照：第6編6-3-8-5銘板工	274）
6-4-8-7	点検施設工	279
	（参照：第6編6-3-8-6点検施設工	274）
6-4-8-8	階段工	279
	（参照：第6編6-3-8-7階段工	274）
6-4-8-9	観測施設工	279
	（参照：第6編6-3-8-8観測施設工	274）
第9節	鋼管理橋上部工	280
6-4-9-1	一般事項	280
6-4-9-2	材料	280
6-4-9-3	地組工	281
	（参照：第3編3-2-13-2地組工	237）
6-4-9-4	架設工（クレーン架設）	281
	（参照：第3編3-2-13-3架設工（クレーン架設）	237）
6-4-9-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	281
	（参照：第3編3-2-13-4架設工（ケーブルクレーン架設）	238）
6-4-9-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	281
	（参照：第3編3-2-13-5架設工（ケーブルエレクション架設）	238）
6-4-9-7	架設工（架設桁架設）	281
	（参照：第3編3-2-13-6架設工（架設桁架設）	238）
6-4-9-8	架設工（送出し架設）	281

第6編 河川編

(参照：第3編3-2-13-7架設工（送出し架設）	239)
6-4-9-9 架設工（トラベラークレーン架設）	281
(参照：第3編3-2-13-8架設工（トラベラークレーン架設）	239)
6-4-9-10 支承工	281
6-4-9-11 現場継手工	281
(参照：第3編3-2-3-23現場継手工	132)
第10節 橋梁現場塗装工	281
6-4-10-1 一般事項	282
6-4-10-2 現場塗装工	282
第6編 河川編 (参照：第3編3-2-3-31現場塗装工	139)
第11節 床版工	282
6-4-11-1 一般事項	282
6-4-11-2 床版工	282
(参照：第3編3-2-18-2床版工	252)
第12節 橋梁付属物工（鋼管理橋）	282
6-4-12-1 一般事項	282
6-4-12-2 伸縮装置工	282
6-4-12-3 排水装置工	282
6-4-12-4 地覆工	282
6-4-12-5 橋梁用防護柵工	282
6-4-12-6 橋梁用高欄工	282
6-4-12-7 検査路工	282
6-4-12-8 銘板工	282
(参照：第3編3-2-3-25銘板工	135)
第13節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	282
6-4-13-1 一般事項	282
6-4-13-2 橋梁足場工	282
6-4-13-3 橋梁防護工	283
6-4-13-4 昇降用設備工	283
第14節 コンクリート管理橋上部工（PC橋）	283
6-4-14-1 一般事項	283
6-4-14-2 プレテンション桁製作工（購入工）	283
(参照：第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）	124)
6-4-14-3 ポストテンション桁製作工	283
(参照：第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工	124)
6-4-14-4 プレキャストセグメント製作工（購入工）	283
(参照：第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）	124)
6-4-14-5 プレキャストセグメント主桁組立工	284
(参照：第3編3-2-3-14プレキャストセグメント主桁組立工	127)
6-4-14-6 支承工	284
6-4-14-7 架設工（クレーン架設）	284
(参照：第3編3-2-13-3架設工（クレーン架設）	237)

6-4-14-8	架設工（架設桁架設）	284
	（参照：第3編3-2-13-3架設工（クレーン架設）	237）
6-4-14-9	床版・横組工	284
	（参照：第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工	124）
6-4-14-10	落橋防止装置工	284
第15節	コンクリート管理橋上部工（P Cホロースラブ橋）	284
6-4-15-1	一般事項	284
6-4-15-2	架設支保工（固定）	284
	（参照：第1編3章第8節型枠・支保	65）
6-4-15-3	支承工	284
6-4-15-4	落橋防止装置工	284
6-4-15-5	P Cホロースラブ製作工	284
	（参照：第3編2-3-15P Cホロースラブ製作工	128）
第16節	橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	284
6-4-16-1	一般事項	284
6-4-16-2	伸縮装置工	284
	（参照：第6編6-4-12-2伸縮装置工	282）
6-4-16-3	排水装置工	284
	（参照：第6編6-4-12-3排水装置工	282）
6-4-16-4	地覆工	285
	（参照：第6編6-4-12-4地覆工	282）
6-4-16-5	橋梁用防護柵工	285
	（参照：第6編6-4-12-5橋梁用防護柵工	282）
6-4-16-6	橋梁用高欄工	285
	（参照：第6編6-4-12-6橋梁用高欄工	282）
6-4-16-7	検査路工	285
	（参照：第6編6-4-12-7検査路工	282）
6-4-16-8	銘板工	285
	（参照：第3編3-2-3-25銘板工	135）
第17節	橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）	285
6-4-17-1	一般事項	285
6-4-17-2	橋梁足場工	285
	（参照：第6編6-4-13-2橋梁足場工	282）
6-4-17-3	橋梁防護工	285
	（参照：第6編6-4-13-3橋梁防護工	283）
6-4-17-4	昇降用設備工	285
	（参照：第6編6-4-13-4昇降用設備工	283）
第18節	舗装工	285
6-4-18-1	一般事項	285
6-4-18-2	材料	285
	（参照：第3編3-2-6-2材料	166）
6-4-18-3	舗装準備工	286

第6編 河川編

(参照：第3編3-2-6-5舗装準備工	174)
6-4-18-4 橋面防水工	286
(参照：第3編3-2-6-6橋面防水工	174)
6-4-18-5 アスファルト舗装工	286
(参照：第3編3-2-6-7アスファルト舗装工	175)
6-4-18-6 半たわみ性舗装工.....	286
(参照：第3編3-2-6-8半たわみ性舗装工	180)
6-4-18-7 排水性舗装工	286
(参照：第3編3-2-6-9排水性舗装工	180)
6-4-18-8 透水性舗装工	286
(参照：第3編3-2-6-10透水性舗装工	180)
6-4-18-9 グースアスファルト舗装工	286
(参照：第3編3-2-6-11グースアスファルト舗装工	184)
6-4-18-10 コンクリート舗装工	286
6-4-18-11 薄層カラー舗装工	286
(参照：第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工	198)
6-4-18-12 ブロック舗装工	286
(参照：第3編3-2-6-14ブロック舗装工	198)
第5章 堰	287
第1節 適用	287
第2節 適用すべき諸基準	287
第3節 工場製作工	288
6-5-3-1 一般事項	288
6-5-3-2 材料	288
(参照：第3編3-2-12-2材料	221)
6-5-3-3 刃口金物製作工	288
(参照：第3編3-2-12-3桁製作工	223)
6-5-3-4 桁製作工	288
(参照：第3編3-2-12-3桁製作工	223)
6-5-3-5 検査路製作工	288
(参照：第3編3-2-12-4検査路製作工	232)
6-5-3-6 鋼製伸縮継手製作工	288
(参照：第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工	233)
6-5-3-7 落橋防止装置製作工	288
(参照：第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工	233)
6-5-3-8 鋼製排水管製作工	288
(参照：第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工	234)
6-5-3-9 プレビーム用桁製作工	288
(参照：第3編3-2-12-9プレビーム用桁製作工	234)
6-5-3-10 橋梁用防護柵製作工	289
(参照：第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工	233)
6-5-3-11 鑄造費	289

	(参照：第6編6-4-3-8 鑄造費	276)
6-5-3-12	アンカーフレーム製作工	289
	(参照：第3編3-2-12-8 アンカーフレーム製作工	234)
6-5-3-13	仮設材製作工	289
	(参照：第6編6-4-3-9 仮設材製作工	276)
6-5-3-14	工場塗装工	289
	(参照：第3編3-2-12-11 工場塗装工	235)
第4節	工場製品輸送工	289
6-5-4-1	一般事項	289
6-5-4-2	輸送工	289
	(参照：第3編3-2-8-2 輸送工	206)
第5節	軽量盛土工	289
6-5-5-1	一般事項	289
6-5-5-2	軽量盛土工	289
	(参照：第3編3-2-11-2 軽量盛土工	220)
第6節	可動堰本体工	289
6-5-6-1	一般事項	289
6-5-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	289
	(参照：第3編3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
6-5-6-3	既製杭工	289
	(参照：第3編3-2-4-4 既製杭工	154)
6-5-6-4	場所打杭工	289
	(参照：第3編3-2-4-5 場所打杭工	154)
6-5-6-5	オープンケーソン基礎工	290
	(参照：第3編3-2-4-7 オープンケーソン基礎工	157)
6-5-6-6	ニューマチックケーソン基礎工	290
	(参照：第3編3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	158)
6-5-6-7	矢板工	290
	(参照：第3編3-2-3-4 矢板工	118)
6-5-6-8	床版工	290
	(参照：第6編6-4-6-7 床版工	277)
6-5-6-9	堰柱工	290
	(参照：第6編6-4-6-8 堰柱工	278)
6-5-6-10	門柱工	290
	(参照：第6編6-4-6-7 床版工第3項及び第4項	277)
6-5-6-11	ゲート操作台工	290
	(参照：第6編6-4-6-10 ゲート操作台工	278)
6-5-6-12	水叩工	290
6-5-6-13	閘門工	290
	(参照：第6編6-4-6-8 堰柱工	278)
5-6-14	土砂吐工	290
	(参照：第6編6-5-7-8 堰本体工	278)

第6編 河川編

6-5-6-15	取付擁壁工	290
第7節	固定堰本体工	290
6-5-7-1	一般事項	290
6-5-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	291
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
6-5-7-3	既製杭工	291
	（参照：第3編3-2-4-4既製杭工	150）
6-5-7-4	場所打杭工	291
	（参照：第3編3-2-4-5場所打杭工	154）
6-5-7-5	オープンケーソン基礎工	291
	（参照：第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工	157）
6-5-7-6	ニューマチックケーソン基礎工	291
	（参照：第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工	158）
6-5-7-7	矢板工	291
	（参照：第3編3-2-3-4矢板工	118）
6-5-7-8	堰本体工	291
6-5-7-9	水叩工	291
	（参照：第6編6-5-6-12水叩工	290）
6-5-7-10	土砂吐工	291
	（参照：第6編6-5-7-8堰本体工	291）
6-5-7-11	取付擁壁工	291
	（参照：第6編6-5-6-15取付擁壁工	290）
第8節	魚道工	291
6-5-8-1	一般事項	291
6-5-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	291
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
6-5-8-3	魚道本体工	291
第9節	管理橋下部工	292
6-5-9-1	一般事項	292
6-5-9-2	管理橋橋台工	292
第10節	鋼管理橋上部工	292
6-5-10-1	一般事項	292
6-5-10-2	材料	292
	（参照：第6編6-4-9-2材料	280）
6-5-10-3	地組工	292
	（参照：第3編3-2-13-2地組工	237）
6-5-10-4	架設工（クレーン架設）	292
	（参照：第3編3-2-13-3架設工（クレーン架設）	237）
6-5-10-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	292
	（参照：第3編3-2-13-4架設工（ケーブルクレーン架設）	238）
6-5-10-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	292
	（参照：第3編3-2-13-5架設工（ケーブルエレクション架設）	238）

6-5-10-7	架設工（架設桁架設）	293
	（参照：第3編3-2-13-6架設工（架設桁架設）	238）
6-5-10-8	架設工（送出し架設）	293
	（参照：第3編3-2-13-7架設工（送出し架設）	239）
6-5-10-9	架設工（トラベラークレーン架設）	293
	（参照：第3編3-2-13-8架設工（トラベラークレーン架設）	239）
6-5-10-10	支承工	293
6-5-10-11	現場継手工	293
	（参照：第6編6-4-9-11現場継手工	281）
第11節	橋梁現場塗装工	293
6-5-11-1	一般事項	293
6-5-11-2	現場塗装工	293
	（参照：第3編3-2-3-31現場塗装工	139）
第12節	床版工	293
6-5-12-1	一般事項	293
6-5-12-2	床版工	293
	（参照：第3編3-2-18-2床版工	252）
第13節	橋梁付属物工（鋼管理橋）	293
6-5-13-1	一般事項	293
6-5-13-2	伸縮装置工	293
	（参照：第3編3-2-3-24伸縮装置工	135）
6-5-13-3	排水装置工	293
	（参照：第6編6-4-12-3排水装置工	282）
6-5-13-4	地覆工	293
	（参照：第6編6-4-12-4地覆工	282）
6-5-13-5	橋梁用防護柵工	293
	（参照：第6編6-4-12-5橋梁用防護柵工	282）
6-5-13-6	橋梁用高欄工	293
	（参照：第6編6-4-12-6橋梁用高欄工	282）
6-5-13-7	検査路工	292
	（参照：第6編6-4-12-7検査路工	282）
6-5-13-8	銘板工	294
	（参照：第3編3-2-3-25銘板工	135）
第14節	橋梁足場等設置工（鋼管理橋）	294
6-5-14-1	一般事項	294
6-5-14-2	橋梁足場工	294
	（参照：第6編6-4-13-2橋梁足場工	282）
6-5-14-3	橋梁防護工	294
	（参照：第6編6-4-13-3橋梁防護工	283）
6-5-14-4	昇降用設備工	294
	（参照：第6編6-4-13-4昇降用設備工	283）
第15節	コンクリート管理橋上部工（PC橋）	294

第6編 河川編

6-5-15-1	一般事項	294
6-5-15-2	プレテンション桁製作工（購入工）	294
	（参照：第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）	124)
6-5-15-3	ポストテンション桁製作工	295
	（参照：第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工	124)
6-5-15-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	295
	（参照：第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）	124)
6-5-15-5	プレキャストセグメント主桁組立工	295
	（参照：第3編3-2-3-14プレキャストセグメント主桁組立工	127)
6-5-15-6	支承工	295
6-5-15-7	架設工（クレーン架設）	295
	（参照：第3編第2章第8節工場製品輸送工	206)
6-5-15-8	架設工（架設桁架設）	295
	（参照：第3編3-2-13-6架設工（架設桁架設）	238)
6-5-15-9	床版・横組工	295
	（参照：第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工	124)
6-5-15-10	落橋防止装置工	295
	（参照：第6編6-4-14-10落橋防止装置工	284)
第16節	コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）	295
6-5-16-1	一般事項	296
6-5-16-2	架設支保工（固定）	296
	（参照：第1編第3章第8節型枠・支保	65)
6-5-16-3	支承工	296
6-5-16-4	落橋防止装置工	296
	（参照：第6編6-4-14-10落橋防止装置工	284)
6-5-16-5	PCホロースラブ製作工	296
	（参照：第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工	128)
第17節	コンクリート管理橋上部工（PC箱桁橋）	296
6-5-17-1	一般事項	296
6-5-17-2	架設支保工（固定）	296
	（参照：第1編第3章第8節型枠・支保	65)
6-5-17-3	支承工	296
6-5-17-4	PC箱桁製作工	297
	（参照：第3編3-2-3-16PC箱桁製作工	128)
6-5-17-5	落橋防止装置工	297
	（参照：第6編6-4-14-10落橋防止装置工	284)
第18節	橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	297
6-5-18-1	一般事項	297
6-5-18-2	伸縮装置工	297
	（参照：第3編3-2-3-24伸縮装置工	135)
6-5-18-3	排水装置工	297
	（参照：第6編6-4-12-3排水装置工	282)

6-5-18-4	地覆工	297
	(参照：第6編6-4-12-4地覆工)	282)
6-5-18-5	橋梁用防護柵工	297
	(参照：第6編6-4-12-5橋梁用防護柵工)	282)
6-5-18-6	橋梁用高欄工	297
	(参照：第6編6-4-12-6橋梁用高欄工)	282)
6-5-18-7	検査路工	297
	(参照：第6編6-4-12-7検査路工)	282)
6-5-18-8	銘板工	297
	(参照：第3編3-2-3-25銘板工)	135)
第19節	橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋）	297
6-5-19-1	一般事項	297
6-5-19-2	橋梁足場工	297
	(参照：第6編6-4-13-2橋梁足場工)	282)
6-5-19-3	橋梁防護工	297
	(参照：第6編6-4-13-3橋梁防護工)	283)
6-5-19-4	昇降用設備工	297
	(参照：第6編6-4-13-4昇降用設備工)	283)
第20節	付属物設置工	297
6-5-20-1	一般事項	297
6-5-20-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	298
	(参照：第3編2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）)	117)
6-5-20-3	防止柵工	298
	(参照：第3編3-2-3-7防止柵工)	121)
6-5-20-4	境界工	298
	(参照：第6編6-3-8-4境界工)	274)
6-5-20-5	銘板工	298
	(参照：第6編6-3-8-5銘板工)	274)
6-5-20-6	点検施設工	298
	(参照：第6編6-3-8-6点検施設工)	274)
6-5-20-7	階段工	298
	(参照：第6編6-3-8-7階段工)	274)
6-5-20-8	観測施設工	298
	(参照：第6編6-3-8-8観測施設工)	274)
6-5-20-9	グラウトホール工	298
	(参照：第6編6-3-8-9グラウトホール工)	274)
第6章	排水機場	299
第1節	適用	299
第2節	適用すべき諸基準	299
第3節	軽量盛土工	299
6-6-3-1	一般事項	299
6-6-3-2	軽量盛土工	299

第6編 河川編

	(参照：第3編3-2-11-2 軽量盛土工	220)
第4節 機場本体工		299
6-6-4-1 一般事項		299
6-6-4-2 作業土工（床掘り・埋戻し）		300
6-6-4-3 既製杭工		300
	(参照：第3編3-2-4-4 既製杭工	150)
6-6-4-4 場所打杭工		300
	(参照：第3編3-2-4-5 場所打杭工	154)
6-6-4-5 矢板工		300
	(参照：第3編3-2-3-4 矢板工	118)
6-6-4-6 本体工		300
6-6-4-7 燃料貯油槽工		301
第5節 沈砂池工		302
6-6-5-1 一般事項		302
6-6-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）		302
6-6-5-3 既製杭工		302
	(参照：第3編3-2-4-4 既製杭工	150)
6-6-5-4 場所打杭工		302
	(参照：第3編3-2-4-5 場所打杭工	154)
6-6-5-5 矢板工		302
	(参照：第3編3-2-3-4 矢板工	118)
6-6-5-6 場所打擁壁工		302
	(参照：第6編6-6-4-6 本体工	300)
6-6-5-7 コンクリート床版工		302
	(参照：第6編6-6-4-6 本体工	300)
6-6-5-8 ブロック床版工		303
6-6-5-9 場所打水路工		303
第6節 吐出水槽工		303
6-6-6-1 一般事項		303
6-6-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）		304
6-6-6-3 既製杭工		304
	(参照：第3編3-2-4-4 既製杭工	150)
6-6-6-4 場所打杭工		304
	(参照：第3編3-2-4-5 場所打杭工	154)
6-6-6-5 矢板工		304
	(参照：第3編3-2-3-4 矢板工	118)
6-6-6-6 本体工		304
	(参照：第6編6-6-4-6 本体工	300)
第7章 床止め・床固め		305
第1節 適用		305
第2節 適用すべき諸基準		305
第3節 軽量盛土工		305

6-7-3-1	一般事項	305
6-7-3-2	軽量盛土工	305
	(参照：第3編3-2-11-2軽量盛土工	220)
第4節	床止め工	305
6-7-4-1	一般事項	305
6-7-4-2	材料	306
	(参照：第6編6-1-7-2材料	256)
6-7-4-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	306
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
6-7-4-4	既製杭工	306
	(参照：第3編3-2-4-4既製杭工	150)
6-7-4-5	矢板工	306
	(参照：第3編3-2-3-4矢板工	118)
6-7-4-6	本体工	306
6-7-4-7	取付擁壁工	307
	(参照：第6編6-5-6-15取付擁壁工	290)
6-7-4-8	水叩工	307
第5節	床固め工	308
6-7-5-1	一般事項	308
6-7-5-2	材料	308
	(参照：第6編6-1-7-2材料	256)
6-7-5-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	308
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
6-7-5-4	本堤工	308
6-7-5-5	垂直壁工	309
6-7-5-6	側壁工	309
6-7-5-7	水叩工	309
	(参照：第6編6-7-4-8水叩工	307)
第6節	山留擁壁工	309
6-7-6-1	一般事項	309
6-7-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	310
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
6-7-6-3	コンクリート擁壁工	310
6-7-6-4	ブロック積擁壁工	310
	(参照：第3編3-2-5-3コンクリートブロック工	163)
6-7-6-5	石積擁壁工	310
	(参照：第3編3-2-5-5石積（張）工	165)
6-7-6-6	山留擁壁基礎工	310
	(参照：第3編3-2-4-3基礎工（護岸）	115)
第8章	河川維持	311
第1節	適用	311
第2節	適用すべき諸基準	311

第6編 河川編

第3節 巡視・巡回工	311
6-8-3-1 一般事項	311
6-8-3-2 河川巡視工	311
第4節 除草工	312
6-8-4-1 一般事項	312
6-8-4-2 堤防除草工	312
第5節 堤防養生工	312
6-8-5-1 一般事項	312
6-8-5-2 芝養生工	312
6-8-5-3 伐木除根工	312
第6節 構造物補修工	313
6-8-6-1 一般事項	313
6-8-6-2 材料	313
6-8-6-3 クラック補修工	313
6-8-6-4 ボーリンググラウト工	313
6-8-6-5 欠損部補修工	314
第7節 路面補修工	314
6-8-7-1 一般事項	314
6-8-7-2 材料	314
6-8-7-3 不陸整正工	315
6-8-7-4 コンクリート舗装補修工	315
(参照：第3編3-2-6-19コンクリート舗装補修工	200)
6-8-7-5 アスファルト舗装補修工	315
(参照：第3編3-2-6-18アスファルト舗装補修工	199)
第8節 付属物復旧工	315
6-8-8-1 一般事項	315
6-8-8-2 付属物復旧工	315
第9節 付属物設置工	315
6-8-9-1 一般事項	315
6-8-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	316
(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
6-8-9-3 防護柵工	316
(参照：第3編3-2-3-8路側防護柵工	121)
6-8-9-4 境界杭工	316
(参照：第6編6-3-8-4境界工	274)
6-8-9-5 付属物設置工	316
(参照：第3編3-2-3-10道路付属物工	122)
第10節 光ケーブル配管工	316
6-8-10-1 一般事項	316
6-8-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	316
(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
6-8-10-3 配管工	316

	(参照：第6編6-1-13-3配管工	262)
6-8-10-4	ハンドホール工	316
	(参照：第3編3-2-3-21ハンドホール工	262)
第11節	清掃工	316
6-8-11-1	一般事項	316
6-8-11-2	材料	316
6-8-11-3	塵芥処理工	316
6-8-11-4	水面清掃工	316
第12節	植栽維持工	317
6-8-12-1	一般事項	317
6-8-12-2	材料	317
	(参照：第3編3-2-17-2材料	249)
6-8-12-3	樹木・芝生管理工	317
	(参照：第3編3-2-17-3樹木・芝生管理工	249)
第13節	応急処理工	317
6-8-13-1	一般事項	317
6-8-13-2	応急処理作業工	317
第14節	撤去物処理工	317
6-8-14-1	一般事項	317
6-8-14-2	運搬処理	317
第9章	河川修繕	318
第1節	適用	318
第2節	適用すべき諸基準	318
第3節	軽量盛土工	318
6-9-3-1	一般事項	318
6-9-3-2	軽量盛土工	318
	(参照：第3編3-2-11-2軽量盛土工	220)
第4節	腹付工	318
6-9-4-1	一般事項	318
6-9-4-2	覆土工	319
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	117)
6-9-4-3	植生工	319
	(参照：第3編3-2-14-2植生工	239)
第5節	側帯工	319
6-9-5-1	一般事項	319
6-9-5-2	縁切工	319
6-9-5-3	植生工	319
	(参照：第3編3-2-14-2植生工	239)
第6節	堤脚保護工	319
6-9-6-1	一般事項	319
6-9-6-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	319
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	117)

第6編 河川編・第7編 河川海岸編

6-9-6-3	石積工	319
	(参照：第3編3-2-5-5石積(張)工	165)
6-9-6-4	コンクリートブロック工	319
	(参照：第3編3-2-5-3コンクリートブロック工	163)
第7節	管理用通路工	319
6-9-7-1	一般事項	319
6-9-7-2	防護柵工	320
6-9-7-3	作業土工(床掘り・埋戻し)	320
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	117)
6-9-7-4	路面切削工	320
	(参照：第3編3-2-6-15路面切削工	199)
6-9-7-5	舗装打換え工	320
	(参照：第3編3-2-6-16舗装打換え工	199)
6-9-7-6	オーバーレイ工	320
	(参照：第3編3-2-6-17オーバーレイ工	199)
6-9-7-7	排水構造物工	320
6-9-7-8	道路附属物工	320
第8節	現場塗装工	320
6-9-8-1	一般事項	320
6-9-8-2	材料	321
	(参照：第3編3-2-12-2材料	221)
6-9-8-3	附属物塗装工	321
6-9-8-4	コンクリート面塗装工	322
	(参照：第3編3-2-3-11コンクリート面塗装工	123)
第7編	河川海岸編	323
第1章	堤防・護岸	323
第1節	適用	323
第2節	適用すべき諸基準	323
第3節	軽量盛土工	323
7-1-3-1	一般事項	323
7-1-3-2	軽量盛土工	323
	(参照：第3編3-2-11-2軽量盛土工	220)
第4節	地盤改良工	323
7-1-4-1	一般事項	324
7-1-4-2	表層安定処理工	324
	(参照：第3編3-2-7-4表層安定処理工	203)
7-1-4-3	パイルネット工	324
	(参照：第3編3-2-7-5パイルネット工	203)
7-1-4-4	バーチカルドレーン工	324
	(参照：第3編3-2-7-7バーチカルドレーン工	204)
7-1-4-5	締固め改良工	324

	(参照：第3編3-2-7-8締固め改良工	205)
7-1-4-6	固結工	324
	(参照：第3編3-2-7-9固結工	205)
第5節	護岸基礎工	324
7-1-5-1	一般事項	324
7-1-5-2	材料	324
7-1-5-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	325
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
7-1-5-4	捨石工	325
	(参照：第3編3-2-3-19捨石工	130)
7-1-5-5	場所打コンクリート工	325
7-1-5-6	海岸コンクリートブロック工	325
7-1-5-7	笠コンクリート工	326
	(参照：第3編3-2-3-20笠コンクリート工	131)
7-1-5-8	基礎工	326
7-1-5-9	矢板工	327
	(参照：第3編3-2-3-4矢板工	118)
第6節	護岸工	327
7-1-6-1	一般事項	327
7-1-6-2	材料	327
7-1-6-3	石積（張）工	328
	(参照：第3編3-2-5-5石積（張）工	165)
7-1-6-4	海岸コンクリートブロック工	328
	(参照：第7編7-1-5-6海岸コンクリートブロック工.....	325)
7-1-6-5	コンクリート被覆工	328
第7節	擁壁工	328
7-1-7-1	一般事項	328
7-1-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	329
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
7-1-7-3	場所打擁壁工	329
第8節	天端被覆工	329
7-1-8-1	一般事項	329
7-1-8-2	コンクリート被覆工	329
第9節	波返工	329
7-1-9-1	一般事項	329
7-1-9-2	材料	329
7-1-9-3	波返工	329
第10節	裏法被覆工	330
7-1-10-1	一般事項	330
7-1-10-2	石積（張）工	330
	(参照：第3編3-2-5-5石積（張）工	165)
7-1-10-3	コンクリートブロック工	330

第7編 河川海岸編

(参照：第3編3-2-5-3コンクリートブロック工	163)
7-1-10-4 コンクリート被覆工	330
7-1-10-5 法枠工 ..	330
(参照：第3編3-2-14-4法枠工	242)
第11節 カルバート工.....	331
7-1-11-1 一般事項	331
7-1-11-2 材料	331
7-1-11-3 プレキャストカルバート工	331
(参照：第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工	137)
第12節 排水構造物工.....	331
7-1-12-1 一般事項	331
7-1-12-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	331
(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
7-1-12-3 側溝工	331
7-1-12-4 集水柵工	331
(参照：第3編3-2-3-30集水柵工	139)
7-1-12-5 管渠工	331
7-1-12-6 場所打水路工	333
第13節 付属物設置工.....	333
7-1-13-1 一般事項	333
7-1-13-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	333
(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
7-1-13-3 防止柵工	333
(参照：第3編3-2-3-7防止柵工	121)
7-1-13-4 境界工	333
7-1-13-5 銘板工	334
(参照：第6編6-3-8-5銘板工	274)
7-1-13-6 階段工	334
(参照：第3編3-2-3-22階段工	131)
第14節 付帯道路工	334
7-1-14-1 一般事項	334
7-1-14-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	334
(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
7-1-14-3 路側防護柵工	334
(参照：第3編3-2-3-8路側防護柵工	121)
7-1-14-4 舗装準備工	334
(参照：第3編3-2-6-5舗装準備工	174)
7-1-14-5 アスファルト舗装工	334
(参照：第3編3-2-6-7アスファルト舗装工	175)
7-1-14-6 コンクリート舗装工	334
(参照：第3編3-2-6-12コンクリート舗装工	188)
7-1-14-7 薄層カラー舗装工	334

	(参照：第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工	198)
7-1-14-8	側溝工	334
	(参照：第7編7-1-12-3側溝工	331)
7-1-14-9	集水柵工	334
	(参照：第3編3-2-3-30集水柵工	139)
7-1-14-10	縁石工	334
	(参照：第3編2-3-5縁石工	119)
7-1-14-11	区画線工	334
	(参照：第3編2-3-9区画線工	122)
第15節	付帯道路施設工	334
7-1-15-1	一般事項	334
7-1-15-2	境界工	335
	(参照：第7編7-1-13-4境界工	333)
7-1-15-3	道路付属物工	335
	(参照：第3編3-2-3-10道路付属物工	122)
7-1-15-4	小型標識工	335
	(参照：第3編3-2-3-6小型標識工	119)
第2章	突堤・人工岬	336
第1節	適用	336
第2節	適用すべき諸基準	336
第3節	軽量盛土工	336
7-2-3-1	一般事項	336
7-2-3-2	軽量盛土工	336
	(参照：第3編3-2-11-2軽量盛土工	220)
第4節	突堤基礎工	336
7-2-4-1	一般事項	336
7-2-4-2	材料	337
7-2-4-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	337
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
7-2-4-4	捨石工	337
	(参照：第3編3-2-3-19捨石工	117)
7-2-4-5	吸出し防止工	337
第5節	突堤本体工	338
7-2-5-1	一般事項	338
7-2-5-2	捨石工	338
	(参照：第3編3-2-3-19捨石工	130)
7-2-5-3	被覆石工	338
7-2-5-4	被覆ブロック工	338
7-2-5-5	海岸コンクリートブロック工	339
	(参照：第7編7-1-5-6海岸コンクリートブロック工	325)
7-2-5-6	既製杭工	339
	(参照：第3編3-2-4-4既製杭工	150)

第7編 河川海岸編

7-2-5-7	詰杭工	339
7-2-5-8	矢板工	339
	(参照：第3編3-2-3-4矢板工	118)
7-2-5-9	石枠工	339
7-2-5-10	場所打コンクリート工	339
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	50)
7-2-5-11	ケーソン工	339
7-2-5-12	セルラー工	342
第6節	根固め工	342
7-2-6-1	一般事項	342
7-2-6-2	捨石工	342
	(参照：第3編3-2-3-19捨石工	130)
7-2-6-3	根固めブロック工	342
	(参照：第7編7-1-5-6海岸コンクリートブロック工	325)
第7節	消波工	342
7-2-7-1	一般事項	342
7-2-7-2	捨石工	342
	(参照：第3編3-2-3-19捨石工	130)
7-2-7-3	消波ブロック工	342
	(参照：第7編7-1-5-6海岸コンクリートブロック工	325)
第3章	海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	343
第1節	適用	343
第2節	適用すべき諸基準	343
第3節	海域堤基礎工	343
7-3-3-1	一般事項	343
7-3-3-2	材料	344
7-3-3-3	捨石工	344
	(参照：第3編3-2-3-19捨石工	130)
7-3-3-4	吸出し防止工	344
第4節	海域堤本体工	344
7-3-4-1	一般事項	344
7-3-4-2	捨石工	344
	(参照：第3編3-2-3-19捨石工	130)
7-3-4-3	海岸コンクリートブロック工	344
	(参照：第7編7-1-5-6海岸コンクリートブロック工	325)
7-3-4-4	ケーソン工	344
	(参照：第7編7-2-5-11ケーソン工	339)
7-3-4-5	セルラー工	344
	(参照：第7編7-2-5-12セルラー工	342)
7-3-4-6	場所打コンクリート工	345
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	50)
第4章	浚渫（海岸）	346

第1節 適用	346
第2節 適用すべき諸基準	346
第3節 浚渫工（ポンプ浚渫船）	346
7-4-3-1 一般事項	346
7-4-3-2 浚渫船運転工	346
(参照：第3編3-2-16-3 浚渫船運転工	247)
7-4-3-3 作業船及び機械運転工	346
(参照：第6編6-2-3-3 作業船及び機械運転工	265)
7-4-3-4 配土工	346
(参照：第3編3-2-16-2 配土工	247)
第4節 浚渫土（グラブ船）	347
7-4-4-1 一般事項	347
7-4-4-2 浚渫船運転工	347
(参照：第3編3-2-16-3 浚渫船運転工	247)
7-4-4-3 作業船運転工	347
(参照：第6編6-2-4-3 作業船及び機械運転工	265)
7-4-4-4 配土工	348
(参照：第3編3-2-16-2 配土工	247)
第5節 浚渫土処理工	348
7-4-5-1 一般事項	348
7-4-5-2 浚渫土処理工	348
(参照：第6編6-2-6-3 浚渫土処理工	277)
第5章 養浜	349
第1節 適用	349
第2節 適用すべき諸基準	349
第3節 軽量盛土工	349
7-5-3-1 一般事項	349
7-5-3-2 軽量盛土工	349
(参照：第3編3-2-11-2 軽量盛土工	220)
第4節 砂止工	349
7-5-4-1 一般事項	350
7-5-4-2 根固めブロック工	350
(参照：第7編7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工	325)
第8編 砂防編	351
第1章 砂防堰堤	351
第1節 適用	351
第2節 適用すべき諸基準	351
第3節 工場製作工	351
8-1-3-1 一般事項	351
8-1-3-2 材料	352
(参照：第3編3-2-12-2 材料	221)

第8編 砂防編

8-1-3-3	鋼製堰堤製作工	352
	(参照：第3編3-2-12-3桁製作工	223)
8-1-3-4	鋼製堰堤仮設材製作工	352
8-1-3-5	工場塗装工	352
	(参照：第3編3-2-12-11工場塗装工	235)
第4節	工場製品輸送工	352
8-1-4-1	一般事項	352
8-1-4-2	輸送工	352
	(参照：第3編3-2-8-2輸送工	206)
第5節	軽量盛土工	352
8-1-5-1	一般事項	352
8-1-5-2	軽量盛土工	352
	(参照：第3編3-2-11-2軽量盛土工	220)
第6節	法面工	352
8-1-6-1	一般事項	352
8-1-6-2	植生工	352
	(参照：第3編3-2-14-2植生工	239)
8-1-6-3	法面吹付工	352
	(参照：第3編3-2-14-3吹付工	241)
8-1-6-4	法枠工	353
	(参照：第3編3-2-14-4法枠工	242)
8-1-6-5	法面施肥工	353
	(参照：第3編3-2-14-5法面施肥工	244)
8-1-6-6	アンカー工	353
	(参照：第3編3-2-14-6アンカー工	244)
8-1-6-7	かご工	353
	(参照：第3編3-2-14-7かご工	245)
第7節	仮締切工	353
8-1-7-1	一般事項	353
8-1-7-2	土砂・土のう締切工	353
	(参照：第3編3-2-10-6砂防仮締切工	214)
8-1-7-3	コンクリート締切工	353
	(参照：第3編3-2-10-6砂防仮締切工	214)
第8節	コンクリート堰堤工	353
8-1-8-1	一般事項	353
	(参照：第1編第3章9節暑中コンクリート、10節寒中コンクリート... 67、68)	
8-1-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	354
8-1-8-3	埋戻し工	354
8-1-8-4	コンクリート堰堤本体工	354
8-1-8-5	コンクリート副堰堤工	355
	(参照：第8編8-1-8-4コンクリートえん堤工	354)
8-1-8-6	コンクリート側壁工	355

8-1-8-7	間詰工	356
8-1-8-8	水叩工	356
第9節	鋼製堰堤工	356
8-1-9-1	一般事項	356
8-1-9-2	材料	356
	(参照：第3編3-2-12-2材料	221)
8-1-9-3	作業土工(床掘り・埋戻し)	356
	(参照：第8編8-1-8-2作業土工(床掘り・埋戻し)	354)
8-1-9-4	埋戻し工	356
	(参照：第8編8-1-8-3埋戻し工	354)
8-1-9-5	鋼製堰堤本体工	356
8-1-9-6	鋼製側壁工	357
	(参照：第8編8-1-9-5鋼製えん堤本体工	355)
8-1-9-7	コンクリート側壁工	357
	(参照：第8編8-1-8-6コンクリート側壁工	355)
8-1-9-8	間詰工	357
	(参照：第8編8-1-8-7間詰工	355)
8-1-9-9	水叩工	357
	(参照：第8編8-1-8-8水叩工	356)
8-1-9-10	現場塗装工	357
	(参照：第3編3-2-3-31現場塗装工	139)
第10節	護床工・根固め工	357
8-1-10-1	一般事項	357
8-1-10-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	357
	(参照：第8編8-1-8-2作業土工(床掘り・埋戻し)	354)
8-1-10-3	埋戻し工	357
	(参照：第8編8-1-8-3埋戻し工	354)
8-1-10-4	根固めブロック工	357
	(参照：第3編3-2-3-17根固めブロック工	129)
8-1-10-5	間詰工	357
	(参照：第8編8-1-8-7間詰工	355)
8-1-10-6	沈床工	357
	(参照：第3編3-2-3-18沈床工	130)
8-1-10-7	かご工	357
	(参照：第3編3-2-14-7かご工	245)
8-1-10-8	元付工	357
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	56)
第11節	砂防堰堤付属物設置工	357
8-1-11-1	一般事項	357
8-1-11-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	357
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	117)
8-1-11-3	防止柵工	358

第8編 砂防編

	(参照：第3編3-2-3-7防止柵工	121)
8-1-11-4	境界工	358
8-1-11-5	銘板工	358
	(参照：第6編6-3-8-5銘板工	274)
8-1-11-6	点検施設工	358
第12節	付帯道路工	358
8-1-12-1	一般事項	358
8-1-12-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	358
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
8-1-12-3	路側防護柵工	358
	(参照：第3編3-2-3-8路側防護柵工	121)
8-1-12-4	舗装準備工	358
	(参照：第3編3-2-6-5舗装準備工	174)
8-1-12-5	アスファルト舗装工	358
	(参照：第3編3-2-6-7アスファルト舗装工	175)
8-1-12-6	コンクリート舗装工	359
	(参照：第3編3-2-6-12コンクリート舗装工	188)
8-1-12-7	薄層カラー舗装工	359
	(参照：第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工	198)
8-1-12-8	側溝工	359
	(参照：第3編3-2-3-29側溝工	138)
8-1-12-9	集水柵工	359
	(参照：第3編3-2-3-30集水柵工	139)
8-1-12-10	縁石工	359
	(参照：第3編3-2-3-5縁石工	119)
8-1-12-11	区画線工	359
	(参照：第3編3-2-3-9区画線工	122)
第13節	付帯道路施設工	359
8-1-13-1	一般事項	359
8-1-13-2	境界工	359
	(参照：第8編8-1-11-4境界工	358)
8-1-13-3	道路付属物工	359
	(参照：第3編3-2-3-10道路付属物工	123)
8-1-13-4	小型標識工	359
	(参照：第3編3-2-3-6小型標識工	119)
第2章	流 路	360
第1節	適 用	360
第2節	適用すべき諸基準	360
第3節	軽量盛土工	360
8-2-3-1	一般事項	360
8-2-3-2	軽量盛土工	360
	(参照：第3編3-2-11-2軽量盛土工	220)

第4節 流路護岸工	360
8-2-4-1 一般事項	360
8-2-4-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	360
（参照：第8編8-1-8-2作業土工（床掘り・埋戻し）	354）
8-2-4-3 埋戻し工	361
（参照：第8編8-1-8-3埋戻し工	354）
8-2-4-4 基礎工（護岸）	361
（参照：第3編3-2-4-3基礎工（護岸）	150）
8-2-4-5 コンクリート擁壁工	361
（参照：第8編8-1-8-4コンクリートえん堤本体工	354）
8-2-4-6 ブロック積擁壁工	361
（参照：第3編3-2-5-3コンクリートブロック工	163）
8-2-4-7 石積擁壁工	354
（参照：第3編3-2-5-5石積（張）工	165）
8-2-4-8 護岸付属物工	361
8-2-4-9 植生工	361
（参照：第3編3-2-14-2植生工	239）
第5節 床固め工	361
8-2-5-1 一般事項	361
8-2-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	361
（参照：第8編8-1-8-2作業土工（床掘り・埋戻し）	354）
8-2-5-3 埋戻し工	361
（参照：第8編8-1-8-3埋戻し工	354）
8-2-5-4 床固め本体工	361
（参照：第8編8-1-8-4コンクリートえん堤本体工	354）
8-2-5-5 垂直壁工	361
（参照：第8編8-1-8-4コンクリートえん堤本体工	354）
8-2-5-6 側壁工	361
（参照：第8編8-1-8-6コンクリート側壁工	355）
8-2-5-7 水叩工	361
（参照：第8編8-1-8-8水叩工	356）
8-2-5-8 魚道工	361
（参照：第8編8-1-8-4コンクリートえん堤本体工	354）
第6節 根固め・水制工	362
8-2-6-1 一般事項	362
8-2-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	362
（参照：第8編8-1-8-2作業土工（床掘り・埋戻し）	354）
8-2-6-3 埋戻し工	362
（参照：第8編8-1-8-3埋戻し工	354）
8-2-6-4 根固めブロック工	362
（参照：第3編3-2-3-17根固めブロック工	129）
8-2-6-5 間詰工	362

第8編 砂防編

(参照：第8編8-1-8-7間詰工	355)
8-2-6-6 捨石工	362
(参照：第3編3-2-3-19捨石工	130)
8-2-6-7 かご工	362
(参照：第3編3-2-14-7かご工	244)
8-2-6-8 元付工	362
(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	50)
第7節 流路付属物設置工	362
8-2-7-1 一般事項	362
8-2-7-2 階段工	362
(参照：第3編3-2-3-22階段工	131)
8-2-7-3 防止柵工	362
(参照：第3編3-2-3-7防止柵工	121)
2-7-4 境界工	362
(参照：第8編1-11-4境界工	358)
第3章 斜面对策	363
第1節 適用	363
第2節 適用すべき諸基準	363
第3節 軽量盛土工	363
8-3-3-1 一般事項	363
8-3-3-2 軽量盛土工	363
(参照：第3編3-2-11-2軽量盛土工	220)
第4節 法面工	363
8-3-4-1 一般事項	364
8-3-4-2 植生工	364
(参照：第3編3-2-14-2植生工	239)
8-3-4-3 吹付工	364
(参照：第3編3-2-14-3吹付工	241)
8-3-4-4 法枠工	364
(参照：第3編3-2-14-4法枠工	242)
8-3-4-5 かご工	364
(参照：第3編3-2-14-7かご工	244)
8-3-4-6 アンカー工（プレキャストコンクリート板）	364
8-3-4-7 抑止アンカー工	364
第5節 擁壁工	365
8-3-5-1 一般事項	365
8-3-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	366
8-3-5-3 既製杭工	366
(参照：第3編3-2-4-4既製杭工	150)
8-3-5-4 場所打擁壁工	366
(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	50)
8-3-5-5 プレキャスト擁壁工	366

	(参照：第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工	246)
8-3-5-6	補強土壁工	366
	(参照：第3編3-2-15-3補強土壁工	246)
8-3-5-7	井桁ブロック工	366
	(参照：第3編3-2-15-4井桁ブロック工	247)
8-3-5-8	落石防護工	366
第6節	山腹水路工	366
8-3-6-1	一般事項	366
8-3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	366
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
8-3-6-3	山腹集水路・排水路工	366
8-3-6-4	山腹明暗渠工	367
8-3-6-5	山腹暗渠工	367
8-3-6-6	現場打水路工	367
8-3-6-7	集水柵工	367
	(参照：第3編3-2-3-30集水柵工	139)
第7節	地下水排除工	367
8-3-7-1	一般事項	367
8-3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	368
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
8-3-7-3	井戸中詰工	368
	(参照：第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工.....	36)
8-3-7-4	集排水ボーリング工	368
8-3-7-5	集水井工	368
第8節	地下水遮断工	368
8-3-8-1	一般事項	368
8-3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	368
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
8-3-8-3	場所打擁壁工	369
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	50)
8-3-8-4	固結工	369
	(参照：第3編3-2-7-9固結工	205)
8-3-8-5	矢板工	369
	(参照：第3編3-2-3-4矢板工	118)
第9節	抑止杭工	369
8-3-9-1	一般事項	369
8-3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	369
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
8-3-9-3	既製杭工	369
8-3-9-4	場所打杭工	370
	(参照：第3編3-2-4-5場所打杭工	154)
8-3-9-5	シャフト工（深礎工）	370

第8編 砂防編・第9編 ダム編

(参照：第3編3-2-4-6深礎工	156)
8-3-9-6 合成杭工	370
(参照：第3編3-2-4-4既製杭工	150)
第10節 斜面对策付属物設置工	370
8-3-10-1 一般事項	370
8-3-10-2 点検施設工	370
(参照：第8編8-1-11-6点検施設工	358)
第4章 急傾斜地崩壊対策	371
第1節 通 則	371
8-4-1-1 一般.....	371
第2節 掘 削	371
8-4-2-1 掘削.....	371
第3節 排水工	371
8-4-3-1 排水工.....	371
8-4-3-2 水抜工.....	371
第4節 安全管理.....	372
8-4-4-1 仮設防護柵の設置及び撤去.....	372
8-4-4-2 関係住民等対する情報連絡.....	372
第9編 ダ ム 編	373
第1章 コンクリートダム	373
第1節 適 用	373
第2節 適用すべき諸基準	373
第3節 掘削工	373
9-1-3-1 一般事項.....	373
9-1-3-2 掘削分類.....	373
9-1-3-3 過掘の処理.....	373
9-1-3-4 発破制限.....	373
9-1-3-5 岩盤面処理.....	374
9-1-3-6 不良岩等の処理.....	374
9-1-3-7 建設発生土の処理.....	374
9-1-3-8 基礎岩盤の確認.....	374
9-1-3-9 岩盤確認後の再処理.....	375
第4節 ダムコンクリート工	375
9-1-4-1 一般事項.....	375
9-1-4-2 原石骨材.....	375
9-1-4-3 天然骨材.....	375
9-1-4-4 配合.....	375
9-1-4-5 材料の計量.....	376
9-1-4-6 練りませ.....	376
9-1-4-7 コンクリートの運搬.....	377
9-1-4-8 打込み開始.....	377

9-1-4-9	コンクリートの打込み	378
9-1-4-10	締固め	379
9-1-4-11	継目	380
9-1-4-12	養生	380
第5節	型枠工	381
9-1-5-1	一般事項	381
9-1-5-2	せき板	381
9-1-5-3	型枠の組立て取りはずし移動	381
9-1-5-4	型枠の取りはずし後の処理	381
第6節	表面仕上げ工	382
9-1-6-1	一般事項	382
9-1-6-2	表面仕上げ	382
第7節	埋設物設置工	382
9-1-7-1	一般事項	382
9-1-7-2	冷却管設置	382
9-1-7-3	継目グラウチング設備設置	383
9-1-7-4	止水板	383
9-1-7-5	観測計器埋設	383
第8節	パイプクーリング工	383
9-1-8-1	一般事項	383
9-1-8-2	クーリングの種類	383
9-1-8-3	冷却用設備	383
9-1-8-4	冷却工	384
第9節	プレクーリング工	384
9-1-9-1	一般事項	384
9-1-9-2	プレクーリング	384
第10節	継目グラウチング工	385
9-1-10-1	一般事項	385
9-1-10-2	施工方法	385
9-1-10-3	施工設備等	385
9-1-10-4	施工	385
第11節	閉塞コンクリート工	387
9-1-11-1	一般事項	387
9-1-11-2	コンクリートの施工	387
第12節	排水及び雨水等の処理	387
9-1-12-1	一般事項	387
9-1-12-2	工事用水の排水	387
9-1-12-3	雨水等の処理	387
第2章	フィルダム	388
第1節	適用	388
第2節	適用すべき諸基準	388
第3節	掘削工	388

第9編 ダム編・第10編 道路編

9-2-3-1	一般事項	388
9-2-3-2	掘削分類	388
9-2-3-3	過掘の処理	388
9-2-3-4	発破制限	388
	(参照：第9編9-1-3-4発破制限	373)
9-2-3-5	基礎地盤面及び基礎岩盤面処理	389
9-2-3-6	不良岩等の処理	389
	(参照：第9編9-1-3-6不良岩等の処理	374)
9-2-3-7	建設発生土の処理	389
	(参照：第9編9-1-3-7建設発生土の処理	374)
9-2-3-8	基礎地盤及び基礎岩盤確認	389
9-2-3-9	基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理	389
第4節	盛立工	390
9-2-4-1	一般事項	390
9-2-4-2	材料採取	390
9-2-4-3	着岩材の盛立	390
9-2-4-4	中間材の盛立	391
9-2-4-5	コアの盛立	391
9-2-4-6	フィルターの盛立	392
9-2-4-7	ロックの盛立	392
9-2-4-8	堤体法面保護工	392
第3章	基礎グラウチング	394
第1節	適用	394
第2節	適用すべき諸基準	394
第3節	ボーリング工	394
9-3-3-1	一般事項	394
9-3-3-2	せん孔機械	394
9-3-3-3	せん孔	394
9-3-3-4	コア採取及び保管	395
9-3-3-5	水押しテスト	395
第4節	グラウチング工	395
9-3-4-1	一般事項	395
9-3-4-2	注入機械	395
9-3-4-3	グラウチング用配管	395
9-3-4-4	セメントミルクの製造及び輸送	395
9-3-4-5	注入管理	396
9-3-4-6	配合及びその切替え	396
9-3-4-7	注入	396
9-3-4-8	注入効果の判定	396
第10編	道路編	398
第1章	道路改良	398

第1節 適用	398
第2節 適用すべき諸基準	398
第3節 工場製作工	399
10-1-3-1 一般事項	399
10-1-3-2 遮音壁支柱製作工	399
第4節 地盤改良工	399
10-1-4-1 一般事項	399
10-1-4-2 路床安定処理工	399
(参照：第3編3-2-7-2路床安定処理工	202)
10-1-4-3 置換工	399
(参照：第3編3-2-7-3置換工	202)
10-1-4-4 サンドマット工	399
(参照：第3編3-2-7-6サンドマット工	204)
10-1-4-5 バーチカルドレーン工	399
(参照：第3編3-2-7-7バーチカルドレーン工	204)
10-1-4-6 締固め改良工	399
(参照：第3編3-2-7-8締固め改良工	205)
10-1-4-7 固結工	399
(参照：第3編3-2-7-9固結工	205)
第5節 法面工	400
10-1-5-1 一般事項	400
10-1-5-2 植生工	400
(参照：第3編3-2-14-2植生工	239)
10-1-5-3 法面吹付工	400
(参照：第3編3-2-14-3吹付工	241)
10-1-5-4 法枠工	400
(参照：第3編3-2-14-4法枠工	242)
10-1-5-5 法面施肥工	400
(参照：第3編3-2-14-5法面施肥工	244)
10-1-5-6 アンカー工	400
(参照：第3編3-2-14-6アンカー工	244)
10-1-5-7 かご工	400
(参照：第3編3-2-14-7かご工	245)
第6節 軽量盛土工	400
10-1-6-1 一般事項	400
10-1-6-2 軽量盛土工	400
(参照：第3編3-2-11-2軽量盛土工	220)
第7節 擁壁工	400
10-1-7-1 一般事項	400
10-1-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	401
(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-1-7-3 既製杭工	401

第10編 道路編

	(参照：第3編3-2-4-4既製杭工	150)
10-1-7-4	場所打杭工	401
	(参照：第3編3-2-4-5場所打杭工	154)
10-1-7-5	場所打擁壁工	401
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	50)
10-1-7-6	プレキャスト擁壁工	401
	(参照：第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工	246)
10-1-7-7	補強土壁工	401
	(参照：第3編3-2-15-3補強土壁工	246)
10-1-7-8	井桁ブロック工	401
	(参照：第3編3-2-15-4井桁ブロック工	247)
第8節	石・ブロック積(張)工	401
10-1-8-1	一般事項	401
10-1-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	401
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	117)
10-1-8-3	コンクリートブロック工	401
	(参照：第3編3-2-5-3コンクリートブロック工	163)
10-1-8-4	石積(張)工	401
	(参照：第3編3-2-5-5石積(張)工	165)
第9節	カルバート工	401
10-1-9-1	一般事項	401
10-1-9-2	材料	402
10-1-9-3	作業土工(床掘り・埋戻し)	402
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	117)
10-1-9-4	既製杭工	402
	(参照：第3編3-2-4-4既製杭工	150)
10-1-9-5	場所打杭工	402
	(参照：第3編3-2-4-5場所打杭工	154)
10-1-9-6	場所打函渠工	402
10-1-9-7	プレキャストカルバート工	402
	(参照：第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工	137)
10-1-9-8	防水工	402
第10節	排水構造物工(小型水路工)	403
10-1-10-1	一般事項	403
10-1-10-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	403
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	117)
10-1-10-3	側溝工	403
10-1-10-4	管渠工	404
10-1-10-5	集水柵・マンホール工	404
10-1-10-6	地下排水工	404
10-1-10-7	場所打水路工	404
10-1-10-8	排水工(小段排水・縦排水)	405

第11節 落石雪害防止工	405
10-1-11-1 一般事項	405
10-1-11-2 材料	405
10-1-11-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	405
（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
10-1-11-4 落石防止網工	405
10-1-11-5 落石防護柵工	405
10-1-11-6 防雪柵工	406
10-1-11-7 雪崩予防柵工	406
第12節 遮音壁工	406
10-1-12-1 一般事項	406
10-1-12-2 材料	406
10-1-12-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	407
（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
10-1-12-4 遮音壁基礎工	407
10-1-12-5 遮音壁本体工	407
第2章 舗装	408
第1節 適用	408
第2節 適用すべき諸基準	408
第3節 地盤改良工	409
10-2-3-1 一般事項	409
10-2-3-2 路床安定処理工	409
（参照：第3編3-2-7-2路床安定処理工	202）
10-2-3-3 置換工	409
（参照：第3編3-2-7-3置換工	202）
第4節 舗装工	409
10-2-4-1 一般事項	409
10-2-4-2 材料	409
（参照：第3編3-2-6-2材料	166）
10-2-4-3 舗装準備工	409
（参照：第3編3-2-6-5舗装準備工	174）
10-2-4-4 橋面防水工	409
（参照：第3編3-2-6-6橋面防水工	174）
10-2-4-5 アスファルト舗装工	409
（参照：第3編3-2-6-7アスファルト舗装工	175）
10-2-4-6 半たわみ性舗装工	409
（参照：第3編3-2-6-8半たわみ性舗装工	180）
10-2-4-7 排水性舗装工	409
（参照：第3編3-2-6-9排水性舗装工	180）
10-2-4-8 透水性舗装工	409
（参照：第3編3-2-6-10透水性舗装工	184）
10-2-4-9 グースアスファルト舗装工	409

第10編 道路編

	(参照：第3編3-2-6-11グースアスファルト舗装工	184)
10-2-4-10	コンクリート舗装工.....	410
10-2-4-11	薄層カラー舗装工.....	410
	(参照：第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工	198)
10-2-4-12	ブロック舗装工.....	410
	(参照：第3編3-2-6-14ブロック舗装工	198)
第5節	排水構造物工（路面排水工）	410
10-2-5-1	一般事項.....	410
10-2-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	411
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-2-5-3	側溝工.....	411
10-2-5-4	管渠工.....	411
10-2-5-5	集水柵（街渠柵）・マンホール工.....	411
10-2-5-6	地下排水工.....	412
	(参照：第10編10-1-10-6地下排水工	404)
10-2-5-7	場所打水路工.....	412
	(参照：第10編10-1-10-7場所打水路工	404)
10-2-5-8	排水工（小段排水・縦排水）	412
	(参照：第10編10-1-10-8排水工（小段排水・縦排水）	405)
10-2-5-9	排水性舗装用路肩排水工.....	412
第6節	縁石工	412
10-2-6-1	一般事項	412
10-2-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	412
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-2-6-3	縁石工	412
	(参照：第3編3-2-3-5縁石工	119)
第7節	踏掛版工	412
10-2-7-1	一般事項	412
10-2-7-2	材料	413
10-2-7-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	413
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-2-7-4	踏掛版工	413
第8節	防護柵工	413
10-2-8-1	一般事項	413
10-2-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	413
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-2-8-3	路側防護柵工	414
10-2-8-4	防止柵工	414
	(参照：第3編3-2-3-7防止柵工	121)
10-2-8-5	ボックスビーム工	414
10-2-8-6	車止めポスト工	414
10-2-8-7	防護柵基礎工	414

第9節 標識工	415
10-2-9-1 一般事項	415
10-2-9-2 材料	415
10-2-9-3 小型標識工	415
(参照：第3編3-2-3-6小型標識工	119)
2-9-4 大型標識工	415
第10節 区画線工	416
10-2-10-1 一般事項	416
10-2-10-2 区画線工	416
第11節 道路植栽工	416
10-2-11-1 一般事項	416
10-2-11-2 材料	417
10-2-11-3 道路植栽工	417
第12節 道路附属施設工	419
10-2-12-1 一般事項	419
10-2-12-2 材料	420
10-2-12-3 境界工	420
10-2-12-4 道路附属物工	420
(参照：第3編3-2-3-10道路附属物工	122)
10-2-12-5 ケーブル配管工	420
10-2-12-6 照明工	420
第13節 橋梁附属物工	421
10-2-13-1 一般事項	421
10-2-13-2 伸縮装置工	421
第3章 橋梁下部	422
第1節 適用	422
第2節 適用すべき諸基準	422
第3節 工場製作工	422
10-3-3-1 一般事項	422
10-3-3-2 刃口金物製作工	423
(参照：第3編3-2-12-3桁製作工	223)
10-3-3-3 鋼製橋脚製作工	423
10-3-3-4 アンカーフレーム製作工	423
(参照：第3編3-2-12-8アンカーフレーム製作工	234)
10-3-3-5 工場塗装工	423
(参照：第3編3-2-12-11工場塗装工	235)
第4節 工場製品輸送工	423
10-3-4-1 一般事項	423
10-3-4-2 輸送工	423
(参照：第3編3-2-8-2輸送工	206)
第5節 軽量盛土工	423
10-3-5-1 一般事項	423

第10編 道路編

10-3-5-2	軽量盛土工	423
	(参照：第3編3-2-11-2 軽量盛土工)	220)
第6節	橋台工	424
10-3-6-1	一般事項	424
10-3-6-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	424
	(参照：第3編3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	117)
10-3-6-3	既製杭工	424
	(参照：第3編3-2-4-4 既製杭工)	150)
10-3-6-4	場所打杭工	424
	(参照：第3編3-2-4-5 場所打杭工)	154)
10-3-6-5	深礎工	424
	(参照：第3編3-2-4-6 深礎工)	156)
10-3-6-6	オープンケーソン基礎工	424
	(参照：第3編3-2-4-7 オープンケーソン基礎工)	157)
10-3-6-7	ニューマチックケーソン基礎工	424
	(参照：第3編3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)	158)
10-3-6-8	橋台躯体工	424
10-3-6-9	地下水位低下工	425
	(参照：第3編3-2-10-8 地下水位低下工)	215)
第7節	R C橋脚工	425
10-3-7-1	一般事項	425
10-3-7-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	425
	(参照：第3編3-2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）)	117)
10-3-7-3	既製杭工	425
	(参照：第3編2-4-4 既製杭工)	150)
10-3-7-4	場所打杭工	425
	(参照：第3編3-2-4-5 場所打杭工)	154)
10-3-7-5	深礎工	425
	(参照：第3編3-2-4-6 深礎工)	156)
10-3-7-6	オープンケーソン基礎工	425
	(参照：第3編3-2-4-7 オープンケーソン基礎工)	157)
10-3-7-7	ニューマチックケーソン基礎工	425
	(参照：第3編3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工)	158)
10-3-7-8	鋼管矢板基礎工	425
	(参照：第3編3-2-4-9 鋼管矢板基礎工)	160)
10-3-7-9	橋脚躯体工	425
	(参照：第10編10-3-6-8 橋台躯体工)	424)
10-3-7-10	地下水位低下工	425
	(参照：第3編3-2-10-8 地下水位低下工)	215)
第8節	鋼製橋脚工	426
10-3-8-1	一般事項	426
10-3-8-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	426

	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し））	117)
10-3-8-3	既製杭工	426
	(参照：第3編3-2-4-4既製杭工）	150)
10-3-8-4	場所打杭工	426
	(参照：第3編3-2-4-5場所打杭工）	154)
10-3-8-5	深礎工	426
	(参照：第3編3-2-4-6深礎工）	156)
10-3-8-6	オープンケーソン基礎工	426
	(参照：第3編3-2-4-7オープンケーソン基礎工）	157)
10-3-8-7	ニューマチックケーソン基礎工	426
	(参照：第3編3-2-4-8ニューマチックケーソン基礎工）	158)
10-3-8-8	鋼管矢板基礎工	426
	(参照：第3編3-2-4-9鋼管矢板基礎工）	160)
10-3-8-9	橋脚フーチング工	428
10-3-8-10	橋脚架設工	427
10-3-8-11	現場継手工	427
10-3-8-12	現場塗装工	428
	(参照：第3編3-2-3-31現場塗装工）	139)
10-3-8-13	地下水位低下工	428
	(参照：第3編3-2-10-8地下水位低下工）	215)
第9節	護岸基礎工	418
10-3-9-1	一般事項	428
10-3-9-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	428
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し））	117)
10-3-9-3	基礎工	428
	(参照：第3編3-2-4-3基礎工（護岸））	150)
10-3-9-4	矢板工	428
	(参照：第3編3-2-3-4矢板工）	118)
10-3-9-5	土台基礎工	428
	(参照：第3編3-2-4-2土台基礎工）	149)
第10節	矢板護岸工	428
10-3-10-1	一般事項	428
10-3-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	428
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し））	117)
10-3-10-3	笠コンクリート工	428
	(参照：第3編3-3-2-3-20笠コンクリート工）	131)
10-3-10-4	矢板工	428
	(参照：第3編3-2-3-4矢板工）	118)
第11節	法覆護岸工	429
10-3-11-1	一般事項	429
10-3-11-2	コンクリートブロック工	429
	(参照：第3編3-2-5-3コンクリートブロック工）	163)

第10編 道路編

10-3-11-3	護岸付属物工.....	429
10-3-11-4	緑化ブロック工.....	429
	(参照:第3編3-2-5-4緑化ブロック工	165)
10-3-11-5	環境護岸ブロック工.....	429
	(参照:第3編3-2-5-3コンクリートブロック工	163)
10-3-11-6	石積(張)工.....	429
	(参照:第3編3-2-5-5石積(張)工	165)
10-3-11-7	法枠工.....	429
	(参照:第3編3-2-14-4法枠工	242)
10-3-11-8	多自然型護岸工	429
	(参照:第3編3-2-3-26多自然型護岸工	136)
10-3-11-9	吹付工.....	429
	(参照:第3編3-2-14-3吹付工	241)
10-3-11-10	植生工.....	429
	(参照:第3編3-2-14-2植生工	239)
10-3-11-11	覆土工.....	429
	(参照:第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	117)
10-3-11-12	羽口工.....	429
	(参照:第3編3-2-3-27羽口工	137)
第12節	擁壁護岸工	430
10-3-12-1	一般事項.....	430
10-3-12-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	430
	(参照:第3編2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	117)
10-3-12-3	場所打擁壁工	430
	(参照:第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	50)
10-3-12-4	プレキャスト擁壁工.....	430
	(参照:第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工	246)
第4章	鋼橋上部	431
第1節	適用	431
第2節	適用すべき諸基準	431
第3節	工場製作工	431
10-4-3-1	一般事項.....	431
10-4-3-2	材料.....	432
	(参照:第3編3-2-12-2材料	221)
10-4-3-3	桁製作工.....	432
	(参照:第3編3-2-12-3桁製作工	223)
10-4-3-4	検査路製作工.....	432
	(参照:第3編3-2-12-4検査路製作工	232)
10-4-3-5	鋼製伸縮継手製作工.....	432
	(参照:第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工	233)
10-4-3-6	落橋防止装置製作工.....	432
	(参照:第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工	233)

10-4-3-7	鋼製排水管製作工	432
	(参照：第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工	234)
10-4-3-8	橋梁用防護柵製作	432
	(参照：第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工	233)
10-4-3-9	橋梁用高欄製作工	432
	(参照：第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工	233)
10-4-3-10	横断歩道橋製作工	432
	(参照：第3編3-2-12-3桁製作工	233)
10-4-3-11	鑄造費	432
10-4-3-12	アンカーフレーム製作工	432
	(参照：第3編3-2-12-3桁製作工	223)
10-4-3-13	工場塗装工	432
	(参照：第3編3-2-12-11工場塗装工	223)
第4節	工場製品輸送工	433
10-4-4-1	一般事項	433
10-4-4-2	輸送工	433
	(参照：第3編3-2-8-2輸送工	206)
第5節	鋼橋架設工	433
10-4-5-1	一般事項	433
10-4-5-2	材料	433
10-4-5-3	地組工	433
	(参照：第3編3-2-13-2地組工	237)
10-4-5-4	架設工（クレーン架設）	433
	(参照：第3編3-2-13-3架設工（クレーン架設）	237)
10-4-5-5	架設工（ケーブルクレーン架設）	433
	(参照：第3編3-2-13-4架設工（ケーブルクレーン架設）	238)
10-4-5-6	架設工（ケーブルエレクション架設）	434
	(参照：第3編3-2-13-5架設工（ケーブルエレクション架設）	238)
10-4-5-7	架設工（架設桁架設）	434
	(参照：第3編3-2-13-6架設工（架設桁架設）	238)
10-4-5-8	架設工（送出し架設）	434
	(参照：第3編3-2-13-7架設工（送出し架設）	239)
10-4-5-9	架設工（トラベラークレーン架設）	434
	(参照：第3編3-2-13-8架設工（トラベラークレーン架設）	239)
10-4-5-10	支承工	434
10-4-5-11	現場継手工	434
	(参照：第3編3-2-3-23現場継手工	132)
第6節	橋梁現場塗装工	434
10-4-6-1	一般事項	434
10-4-6-2	材料	434
	(参照：第3編3-2-12-2材料	221)
10-4-6-3	現場塗装工	434

第10編 道路編

	(参照：第3編3-2-3-31現場塗装工	139)
第7節 床版工		434
10-4-7-1 一般事項.....		434
10-4-7-2 床版工.....		434
	(参照：第3編3-2-18-2床版工	252)
第8節 橋梁付属物工		434
10-4-8-1 一般事項.....		434
10-4-8-2 伸縮装置工.....		435
	(参照：第3編3-2-3-24伸縮装置工	135)
10-4-8-3 落橋防止装置工.....		435
10-4-8-4 排水装置工.....		435
10-4-8-5 地覆工.....		435
10-4-8-6 橋梁用防護柵工.....		435
10-4-8-7 橋梁用高欄工.....		435
10-4-8-8 検査路工.....		435
10-4-8-9 銘板工.....		435
	(参照：第3編3-2-3-25銘板工	135)
第9節 歩道橋本体工		435
10-4-9-1 一般事項.....		435
10-4-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）		435
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-4-9-3 既製杭工.....		435
	(参照：第3編3-2-4-4既製杭工	150)
10-4-9-4 場所打杭工.....		435
	(参照：第3編3-2-4-5場所打杭工	154)
10-4-9-5 橋脚フーチング工.....		435
	(参照：第10編10-3-8-9橋脚フーチング工	427)
10-4-9-6 歩道橋（側道橋）架設工.....		435
10-4-9-7 現場塗装工.....		436
	(参照：第3編3-2-3-31現場塗装工	139)
第10節 鋼橋足場等設置工		436
10-4-10-1 一般事項.....		436
10-4-10-2 橋梁足場工.....		436
10-4-10-3 橋梁防護工.....		436
10-4-10-4 昇降用設備工.....		436
第5章 コンクリート橋上部		437
第1節 適用		437
第2節 適用すべき諸基準		437
第3節 工場製作工		437
10-5-3-1 一般事項.....		437
10-5-3-2 プレベーム用桁製作工.....		438
	(参照：第3編3-2-12-9プレベーム用桁製作工	234)

10-5-3-3	橋梁用防護柵製作工	438
	(参照：第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工	233)
10-5-3-4	鋼製伸縮継手製作工	438
	(参照：第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工	233)
10-5-3-5	検査路製作工	438
	(参照：第3編3-2-12-4検査路製作工	232)
10-5-3-6	工場塗装工	438
	(参照：第3編3-2-12-11工場塗装工	235)
10-5-3-7	鑄造費	438
第4節	工場製品輸送工	438
10-5-4-1	一般事項	438
10-5-4-2	輸送工	438
	(参照：第3編3-2-8-2輸送工	206)
第5節	PC橋工	438
10-5-5-1	一般事項	438
10-5-5-2	プレテンション桁製作工（購入工）	439
	(参照：第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）	124)
10-5-5-3	ポストテンション桁製作工	439
	(参照：第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工	124)
10-5-5-4	プレキャストセグメント製作工（購入工）	439
	(参照：第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工（購入工）	124)
10-5-5-5	プレキャストセグメント主桁組立工	439
	(参照：第3編3-2-3-14プレキャストセグメント主桁組立工	127)
10-5-5-6	支承工	439
10-5-5-7	架設工（クレーン架設）	439
	(参照：第3編3-2-13-3架設工（クレーン架設）	237)
10-5-5-8	架設工（架設桁架設）	440
	(参照：第3編3-2-13-6架設工（架設桁架設）	238)
10-5-5-9	床版・横組工	440
	(参照：第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工	124)
10-5-5-10	落橋防止装置工	440
第6節	プレビーム桁橋工	440
10-5-6-1	一般事項	440
10-5-6-2	プレビーム桁製作工（現場）	440
10-5-6-3	支承工	441
10-5-6-4	架設工（クレーン架設）	442
	(参照：第3編3-2-13-3架設工（クレーン架設）	237)
10-5-6-5	架設工（架設桁架設）	442
	(参照：第3編3-2-13-6架設工（架設桁架設）	238)
10-5-6-6	床版・横組工	442
	(参照：第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工	124)
10-5-6-7	局部（部分）プレストレス工	442

第10編 道路編

10-5-6-8	床版・横桁工	442
10-5-6-9	落橋防止装置工	442
	(参照：第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工	233)
第7節	PCホロースラブ橋工	442
10-5-7-1	一般事項	442
10-5-7-2	架設支保工（固定）	443
	(参照：第1編第3章第8節型枠・支保	65)
10-5-7-3	支承工	443
10-5-7-4	PCホロースラブ製作工	443
	(参照：第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工	128)
10-5-7-5	落橋防止装置工	443
	(参照：第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工	233)
第8節	RCホロースラブ橋工	443
10-5-8-1	一般事項	443
10-5-8-2	架設支保工（固定）	444
	(参照：第1編第3章第8節型枠・支保	65)
10-5-8-3	支承工	444
10-5-8-4	RC場所打ホロースラブ製作工	444
	(参照：第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工	128)
10-5-8-5	落橋防止装置工	444
	(参照：第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工	233)
第9節	PC版桁橋工	444
10-5-9-1	一般事項	444
10-5-9-2	PC版桁製作工	445
	(参照：第3編3-2-3-16PC箱桁製作工	128)
第10節	PC箱桁橋工	445
10-5-10-1	一般事項	445
10-5-10-2	架設支保工（固定）	445
	(参照：第1編第3章第8節型枠・支保	65)
10-5-10-3	支承工	446
10-5-10-4	PC箱桁製作工	446
	(参照：第3編3-2-3-16PC箱桁製作工	128)
10-5-10-5	落橋防止装置工	446
	(参照：第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工	233)
第11節	PC片持箱桁橋工	446
10-5-11-1	一般事項	446
10-5-11-2	PC片持箱桁製作工	447
10-5-11-3	支承工	447
10-5-11-4	架設工（片持架設	447
第12節	PC押し出し箱桁橋工	447
10-5-12-1	一般事項	447
10-5-12-2	PC押し出し箱桁製作工	448

10-5-12-3	架設工（押出し架設）	448
第13節	橋梁付属物工	449
10-5-13-1	一般事項	449
10-5-13-2	伸縮装置工	449
	（参照：第3編3-2-3-24伸縮装置工	135）
10-5-13-3	排水装置工	449
	（参照：第10編10-4-8-4排水装置工	435）
10-5-13-4	地覆工	449
	（参照：第10編10-4-8-5地覆工	436）
10-5-13-5	橋梁用防護柵工	449
	（参照：第10編10-4-8-6橋梁用防護柵工	435）
10-5-13-6	橋梁用高欄工	449
	（参照：第10編10-4-8-7橋梁用高欄工	435）
10-5-13-7	検査路工	449
	（参照：第10編10-4-8-8検査路工	435）
10-5-13-8	銘板工	449
	（参照：第3編3-2-3-25銘板工	135）
第14節	コンクリート橋足場等設置工	449
10-5-14-1	一般事項	449
10-5-14-2	橋梁足場工	449
	（参照：第10編10-4-10-2橋梁足場工	436）
10-5-14-3	橋梁防護工	449
	（参照：第10編10-4-10-3橋梁防護工	436）
10-5-14-4	昇降用設備工	449
	（参照：第10編10-4-10-4昇降用設備工	436）
第6章	トンネル（NATM）	450
第1節	適用	450
第2節	適用すべき諸基準	451
第3節	トンネル掘削工	451
10-6-3-1	一般事項	451
10-6-3-2	掘削工	451
第4節	支保工	452
10-6-4-1	一般事項	452
10-6-4-2	材料	452
10-6-4-3	吹付工	452
10-6-4-4	ロックボルト工	453
10-6-4-5	鋼製支保工	453
10-6-4-6	金網工	454
第5節	覆工	454
10-6-5-1	一般事項	454
10-6-5-2	材料	455
10-6-5-3	覆工コンクリート工	455

第10編 道路編

10-6-5-4	側壁コンクリート工	456
10-6-5-5	床版コンクリート工	456
10-6-5-6	トンネル防水工	456
第6節	インバート工	456
10-6-6-1	一般事項	456
10-6-6-2	材料	456
10-6-6-3	インバート掘削工	457
10-6-6-4	インバート本体工	457
第7節	坑内付帯工	457
10-6-7-1	一般事項	457
10-6-7-2	材料	457
10-6-7-3	箱抜工	457
10-6-7-4	裏面排水工	457
10-6-7-5	地下排水工	458
第8節	坑門工	458
10-6-8-1	一般事項	458
10-6-8-2	坑口付工	458
10-6-8-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	458
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
10-6-8-4	坑門本体工	458
10-6-8-5	明り巻工	458
10-6-8-6	銘板工	458
第9節	掘削補助工	459
10-6-9-1	一般事	459
10-6-9-2	材料	459
10-6-9-3	掘削補助工A	459
10-6-9-4	掘削補助工B	459
第7章	コンクリートシェッド	460
第1節	適用	460
第2節	適用すべき諸基準	460
第3節	プレキャストシェッド下部工	461
10-7-3-1	一般事項	461
10-7-3-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	461
	（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
10-7-3-3	既製杭工	461
	（参照：第3編3-2-4-4既製杭工	150）
10-7-3-4	場所打杭工	461
	（参照：第3編3-2-4-5場所打杭工	154）
10-7-3-5	深礎工	461
	（参照：第3編3-2-4-6深礎工	156）
10-7-3-6	受台工	461
10-7-3-7	アンカー工	461

	(参照：第3編3-2-14-6アンカー工	244)
第4節	プレキャストシェッド上部工.....	461
10-7-4-1	一般事項.....	462
10-7-4-2	シェッド購入工.....	462
10-7-4-3	架設工.....	462
10-7-4-4	土砂囲工.....	462
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	50)
10-7-4-5	柱脚コンクリート工.....	462
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート	50)
10-7-4-6	横締め工.....	462
10-7-4-7	防水工.....	463
第5節	RCシェッド工	463
10-7-5-1	一般事項	463
10-7-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	463
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-7-5-3	既製杭工.....	463
	(参照：第3編3-2-4-4既製杭工	150)
10-7-5-4	場所打杭工	463
	(参照：第3編3-2-4-5場所打杭工	154)
10-7-5-5	深礎工	463
	(参照：第3編3-2-4-6深礎工	156)
10-7-5-6	躯体工	463
	(参照：第10編10-7-3-6受台工	461)
10-7-5-7	アンカー工	463
	(参照：第3編3-2-14-6アンカー工	244)
第6節	シェッド付属物工	463
10-7-6-1	一般事項	463
10-7-6-2	緩衝工	463
10-7-6-3	落橋防止装置工.....	463
10-7-6-4	排水装置工.....	463
10-7-6-5	銘板工.....	463
第8章	鋼製シェッド	465
第1節	適用	465
第2節	適用すべき諸基準	465
第3節	工場製作工	466
10-8-3-1	一般事項	466
10-8-3-2	材料	466
	(参照：第3編3-2-12-2材料	221)
10-8-3-3	梁（柱）製作工	466
	(参照：第3編3-2-12-3桁製作工	223)
10-8-3-4	屋根製作工	466
	(参照：第3編3-2-12-3桁製作工	223)

第10編 道路編

10-8-3-5	鋼製排水管製作工	466
	(参照：第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工	234)
10-8-3-6	鑄造費	466
	(参照：第10編10-4-3-11鑄造費	432)
10-8-3-7	工場塗装工	466
	(参照：第3編3-2-12-11工場塗装工	235)
第4節	工場製品輸送工	466
10-8-4-1	一般事項	466
10-8-4-2	輸送工	466
	(参照：第3編3-2-8-2輸送工	206)
第5節	鋼製シェッド下部工	466
10-8-5-1	一般事項	466
10-8-5-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	466
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-8-5-3	既製杭工	466
	(参照：第3編3-2-4-4既製杭工	150)
10-8-5-4	場所打杭工	467
	(参照：第3編3-2-4-5場所打杭工	154)
10-8-5-5	深礎工	467
	(参照：第3編3-2-4-6深礎工	156)
10-8-5-6	受台工	467
第6節	鋼製シェッド上部工	468
10-8-6-1	一般事項	468
10-8-6-2	材料	468
	(参照：第1編第3章無筋・鉄筋コンクリート、第2編材料編	
	および第3編3-2-12-2材料	50、221)
10-8-6-3	架設工	468
10-8-6-4	現場継手工	468
	(参照：第3編3-2-3-23現場継手工	132)
10-8-6-5	現場塗装工	468
	(参照：第3編3-2-3-31現場塗装工	139)
10-8-6-6	屋根コンクリート工	468
10-8-6-7	防水工	468
第7節	シェッド付属物工	468
10-8-7-1	一般事項	468
10-8-7-2	材料	469
	(参照：第2編材料編、第3編3-2-12-2材料	76、221)
10-8-7-3	排水装置工	469
10-8-7-4	落橋防止装置工	469
10-8-7-5	銘板工	469
第9章	地下横断歩道	470
第1節	適用	470

第2節 適用すべき諸基準	470
第3節 開削土工	470
10-9-3-1 一般事項	470
10-9-3-2 掘削工	471
10-9-3-3 残土処理工	471
(参照：第1編1-2-3-7残土処理工	42)
第4節 地盤改良工	471
10-9-4-1 一般事項	471
10-9-4-2 路床安定処理工	471
(参照：第3編3-2-7-2路床安定処理工	202)
10-9-4-3 置換工	471
(参照：第3編3-2-7-3置換工	202)
10-9-4-4 サンドマット工	471
(参照：第3編3-2-7-6サンドマット工	204)
10-9-4-5 バーチカルドレーン工	471
(参照：第3編3-2-7-7バーチカルドレーン工	204)
10-9-4-6 締固め改良工	471
(参照：第3編3-2-7-8締固め改良工	205)
10-9-4-7 固結工	471
(参照：第3編3-2-7-9固結工	205)
第5節 現場打構築工	471
10-9-5-1 一般事項	471
10-9-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	471
(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-9-5-3 現場打躯体工	471
10-9-5-4 継手工	472
10-9-5-5 カラー継手工	472
10-9-5-6 防水工	472
第10章 地下駐車場	473
第1節 適用	473
第2節 適用すべき諸基準	473
第3節 工場製作工	473
10-10-3-1 一般事項	473
10-10-3-2 設備・金物製作工	473
(参照：第10編第4章第3節工場製作工	431)
10-10-3-3 工場塗装工	473
(参照：第3編3-2-12-11工場塗装工	235)
第4節 工場製品輸送工	473
10-10-4-1 一般事項	473
10-10-4-2 輸送工	473
(参照：第3編3-2-8-2輸送工	206)
第5節 開削土工	474

第10編 道路編

10-10-5-1	一般事項	474
10-10-5-2	掘削工	474
10-10-5-3	埋戻し工	474
10-10-5-4	残土処理工	474
	(参照：第1編1-2-3-7残土処理工	42)
第6節	構築工	474
10-10-6-1	一般事項	474
10-10-6-2	躯体工	474
10-10-6-3	防水工	475
第7節	付属設備工	475
10-10-7-1	一般事項	475
10-10-7-2	設備工	475
10-10-7-3	付属金物工	475
	(参照：第10編第4章第3節工場製作工	431)
10-10-7-4	情報案内施設工	475
第11章	共同溝	476
第1節	適用	476
第2節	適用すべき諸基準	476
第3節	工場製作工	476
10-11-3-1	一般事項	476
10-11-3-2	設備・金物製作工	476
	(参照：第10編第4章第3節工場製作工	431)
10-11-3-3	工場塗装工	476
	(参照：第3編3-2-12-11工場塗装工	235)
第4節	工場製品輸送工	477
10-11-4-1	一般事項	477
10-11-4-2	輸送工	477
	(参照：第3編3-2-8-2輸送工	206)
第5節	開削土工	477
10-11-5-1	一般事項	477
10-11-5-2	掘削工	477
10-11-5-3	埋戻し工	477
10-11-5-4	残土処理工	477
	(参照：第1編1-2-3-7残土処理工	42)
第6節	現場打構築工	477
10-11-6-1	一般事項	477
10-11-6-2	現場打躯体工	477
10-11-6-3	歩床工	478
10-11-6-4	カラー継手工	478
10-11-6-5	防水工	478
第7節	プレキャスト構築工	478
10-11-7-1	一般事項	478

10-11-7-2	プレキャスト躯体工	478
10-11-7-3	縦締工	478
(参照：第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の3項(3)～(6) 及び(8)～(11) 124)		
10-11-7-4	横締工	478
(参照：第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の3項(3)～(6) 及び(8)～(11) 124)		
10-11-7-5	可とう継手工	478
10-11-7-6	目地工	478
第8節	付属設備工	479
10-11-8-1	一般事項	479
10-11-8-2	設備工	479
10-11-8-3	付属金物工	479
(参照：第10編第4章第3節工場製作工 431)		
第12章	電線共同溝	480
第1節	適用	480
第2節	適用すべき諸基準	480
第3節	舗装版撤去工	480
10-12-3-1	一般事項	480
10-12-3-2	舗装版破碎工	480
(参照：第3編3-2-9-3構造物取壊し工 206)		
第4節	開削土工	480
10-12-4-1	一般事項	480
10-12-4-2	掘削工	480
(参照：第1編1-2-4-2掘削工 45)		
10-12-4-3	埋戻し工	480
(参照：第10編10-11-5-3埋戻し工 477)		
10-12-4-4	残土処理工	480
(参照：第1編1-2-3-7残土処理工 42)		
第5節	電線共同溝工	481
10-12-5-1	一般事項	481
10-12-5-2	管路工(管路部)	481
10-12-5-3	プレキャストボックス工(特殊部)	481
10-12-5-4	現場打ボックス工(特殊部)	482
(参照：第10編10-11-6-2現場打躯体工の1項及び2項 477)		
第6節	付帯設備工	482
10-12-6-1	一般事項	482
10-12-6-2	ハンドホール工	482
(参照：第3編3-2-3-21ハンドホール工 131)		
10-12-6-3	土留壁工(継壁)	482
第13章	情報ボックス工	483
第1節	適用	483

第10編 道路編

第2節 適用すべき諸基準	483
第3節 情報ボックス工	483
10-13-3-1 一般事項	483
10-13-3-2 舗装版破碎工	483
10-13-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	483
（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
10-13-3-4 管路工（管路部）	483
（参照：第10編10-12-5-2管路工（管路部）	481）
第4節 付帯設備工	481
10-13-4-1 一般事項	481
10-13-4-2 ハンドホール工	482
（参照：第3編2-3-21ハンドホール工	131）
第14章 道路維持	485
第1節 適用	485
第2節 適用すべき諸基準	485
第3節 巡視・巡回工	486
10-14-3-1 一般事項	486
10-14-3-2 道路巡回工	486
第4節 舗装工	486
10-14-4-1 一般事項	486
10-14-4-2 材料	487
10-14-4-3 路面切削工	487
（参照：第3編3-2-6-15路面切削工	199）
10-14-4-4 舗装打換え工	487
（参照：第3編3-2-6-16舗装打換え工	199）
10-14-4-5 切削オーバーレイ工	487
10-14-4-6 オーバーレイ工	487
（参照：第3編3-2-6-17オーバーレイ工	199）
10-14-4-7 路上再生工	487
10-14-4-8 薄層カラー舗装工	490
（参照：第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工	198）
10-14-4-9 コンクリート舗装補修工	490
（参照：第3編3-2-6-19コンクリート舗装補修工	200）
10-14-4-10 アスファルト舗装補修工	490
（参照：第3編3-2-6-18アスファルト舗装補修工	199）
10-14-4-11 グルーピング工	490
第5節 排水構造物工	490
10-14-5-1 一般事項	490
10-14-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	491
（参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117）
10-14-5-3 側溝工	491
（参照：第10編10-1-10-3側溝工	403）

10-14-5-4	管渠工	491
	(参照：第10編10-1-10-4管渠工	404)
10-14-5-5	集水柵・マンホール工	491
	(参照：第10編10-1-10-5集水柵・マンホール工	404)
10-14-5-6	地下排水工	491
	(参照：第10編10-1-10-6地下排水工	404)
10-14-5-7	場所打水路工	491
	(参照：第10編10-1-10-7場所打水路工	404)
10-14-5-8	排水工	491
	(参照：第10編10-1-10-8排水工(小段排水・縦排水)	405)
第6節	防護柵工	491
10-14-6-1	一般事項	491
10-14-6-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	491
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	117)
10-14-6-3	路側防護柵工	491
	(参照：第3編3-2-3-8路側防護柵工	121)
10-14-6-4	防止柵工	491
	(参照：第3編3-2-3-7防止柵工	121)
10-14-6-5	ボックスビーム工	491
	(参照：第10編10-2-8-5ボックスビーム工	414)
10-14-6-6	車止めポスト工	491
	(参照：第10編10-2-8-6車止めポスト工	414)
10-14-6-7	防護柵基礎工	491
	(参照：第3編3-2-3-8路側防護柵工	121)
第7節	標識工	491
10-14-7-1	一般事項	491
10-14-7-2	材料	492
10-14-7-3	小型標識工	492
	(参照：第3編3-2-3-6小型標識工	119)
10-14-7-4	大型標識工	492
	(参照：第10編10-2-9-4大型標識工	415)
第8節	道路付属施設工	492
10-14-8-1	一般事項	492
10-14-8-2	材料	492
10-14-8-3	境界工	493
	(参照：第10編10-2-12-3境界工	420)
10-14-8-4	道路付属物工	493
	(参照：第3編3-2-3-10道路付属物工	122)
10-14-8-5	ケーブル配管工	493
10-14-8-6	照明工	493
	(参照：第10編10-2-12-6照明工	420)
第9節	軽量盛土工	493

第10編 道路編

10-14-9-1	一般事項	493
10-14-9-2	軽量盛土工	493
	(参照：第3編3-2-11-2軽量盛土工)	220)
第10節	擁壁工	493
10-14-10-1	一般事項	493
10-14-10-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	493
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）)	117)
10-14-10-3	場所打擁壁工	493
	(参照：第1編3章無筋・鉄筋コンクリート)	50)
10-14-10-4	プレキャスト擁壁工	493
	(参照：第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工)	246)
第11節	石・ブロック積（張）工	493
10-14-11-1	一般事項	493
10-14-11-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	493
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）)	117)
10-14-11-3	コンクリートブロック工	493
	(参照：第3編3-2-5-3コンクリートブロック工)	163)
10-14-11-4	石積（張）工	493
	(参照：第3編3-2-5-5石積（張）工)	165)
第12節	カルバート工	494
10-14-12-1	一般事項	494
10-14-12-2	材料	494
10-14-12-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	494
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）)	117)
10-14-12-4	場所打函渠工	494
	(参照：第10編10-1-9-6場所打函渠工)	402)
10-14-12-5	プレキャストカルバート工	494
	(参照：第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工)	137)
10-14-12-6	防水工	494
	(参照：第10編10-1-9-8防水工)	402)
第13節	法面工	494
10-14-13-1	一般事項	494
10-14-13-2	植生工	494
	(参照：第3編3-2-14-2植生工)	239)
10-14-13-3	法面吹付工	494
	(参照：第3編3-2-14-3吹付工)	241)
10-14-13-4	法枠工	494
	(参照：第3編3-2-14-4法枠工)	242)
10-14-13-5	法面施肥工	494
	(参照：第3編3-2-14-5法面施肥工)	244)
10-14-13-6	アンカー工	494
	(参照：第3編3-2-14-6アンカー工)	244)

10-14-13-7	かご工	494
	(参照:第3編3-2-14-7かご工	245)
第14節	橋梁床版工	495
10-14-14-1	一般事項	495
10-14-14-2	材料	495
10-14-14-3	床版補強工(鋼板接着工法)	495
10-14-14-4	床版補強工(増桁架設工法)	495
10-14-14-5	床版増厚補強工	496
10-14-14-6	床版取替工	496
10-14-14-7	旧橋撤去工	497
第15節	橋梁付属物工	497
10-14-15-1	一般事項	497
10-14-15-2	伸縮継手工	497
	(参照:第3編3-2-3-24伸縮装置工	135)
10-14-15-3	排水施設工	498
10-14-15-4	地覆工	498
10-14-15-5	橋梁用防護柵工	498
	(参照:第10編10-4-8-6橋梁用防護柵工	435)
10-14-15-6	橋梁用高欄工	498
	(参照:第10編10-4-8-7橋梁用高欄工	435)
10-14-15-7	検査路工	498
第16節	横断歩道橋工	498
10-14-16-1	一般事項	498
10-14-16-2	材料	498
10-14-16-3	横断歩道橋工	498
第17節	現場塗装工	498
10-14-17-1	一般事項	498
10-14-17-2	材料	499
	(参照:第3編3-2-12-2材料	221)
10-14-17-3	橋梁塗装工	499
10-14-17-4	道路付属構造物塗装工	499
	(参照:第10編10-14-17-3橋梁塗装工	499)
10-14-17-5	張紙防止塗装工	500
10-14-17-6	コンクリート面塗装工	500
	(参照:第3編3-2-3-11コンクリート面塗装工	123)
第18節	トンネル工	500
10-14-18-1	一般事項	500
10-14-18-2	内装板工	500
10-14-18-3	裏込注入工	500
10-14-18-4	漏水対策工	501
第19節	道路付属物復旧工	501
10-14-19-1	一般事項	501

第10編 道路編

10-14-19-2	材料	501
10-14-19-3	付属物復旧工	501
第20節	道路清掃工	502
10-14-20-1	一般事項	502
10-14-20-2	材料	502
10-14-20-3	路面清掃工	502
10-14-20-4	路肩整正工	503
10-14-20-5	排水施設清掃工	503
10-14-20-6	橋梁清掃工	503
10-14-20-7	道路付属物清掃工	503
10-14-20-8	構造物清掃工	503
第21節	植栽維持工	504
10-14-21-1	一般事項	504
10-14-21-2	材料	504
	(参照：第3編3-2-17-2材料	249)
10-14-21-3	樹木・芝生管理工	504
	(参照：第3編3-2-17-3樹木・芝生管理工	249)
第22節	除草工	504
10-14-22-1	一般事項	504
10-14-22-2	道路除草工	504
第23節	冬期対策施設工	505
10-14-23-1	一般事項	505
10-14-23-2	冬期安全施設工	505
第24節	応急処理工	505
10-14-24-1	一般事項	505
10-14-24-2	応急処理事業工	505
第15章	雪寒	506
第1節	適用	506
第2節	適用すべき諸基準	506
第3節	除雪工	506
10-15-3-1	一般事項	506
10-15-3-2	材料	508
10-15-3-3	一般除雪工	508
10-15-3-4	運搬除雪工	508
10-15-3-5	凍結防止工	508
10-15-3-6	歩道除雪工	508
10-15-3-7	安全処理工	508
10-15-3-8	雪道巡回工	509
10-15-3-9	待機補償費	509
10-15-3-10	保険費	510
10-15-3-11	除雪機械修理工	510
第16章	道路修繕	511

第1節 適用	511
第2節 適用すべき諸基準	511
第3節 工場製作工	512
10-16-3-1 一般事項	512
10-16-3-2 材料	512
(参照：第3編3-2-12-2材料	221)
10-16-3-3 床版補強材製作工	512
(参照：第3編3-2-12-3桁製作工	223)
10-16-3-4 桁補強材製作工	512
(参照：第3編3-2-12-3桁製作工	223)
10-16-3-5 落橋防止装置製作工	512
(参照：第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工	233)
10-16-3-6 R C橋脚巻立て鋼板製作工	512
第4節 工場製品輸送工	512
10-16-4-1 一般事項	512
10-16-4-2 輸送工	512
(参照：第3編3-2-8-2輸送工	206)
第5節 舗装工	513
10-16-5-1 一般事項	513
10-16-5-2 材料	513
10-16-5-3 路面切削工	513
(参照：第3編3-2-6-15路面切削工	199)
10-16-5-4 舗装打換え工	513
(参照：第3編3-2-6-16舗装打換え工	199)
10-16-5-5 切削オーバーレイ工	513
(参照：第10編10-14-4-5切削オーバーレイ工	487)
10-16-5-6 オーバーレイ工	513
(参照：第3編3-2-6-17オーバーレイ工	199)
10-16-5-7 路上再生工	513
(参照：第10編10-14-4-7路上再生工	487)
10-16-5-8 薄層カラー舗装工	513
(参照：第3編2-6-13薄層カラー舗装工	198)
10-16-5-9 グルーピング工	513
(参照：第10編14-4-11グルーピング工	490)
第6節 排水構造物工	514
10-16-6-1 一般事項	514
10-16-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）	514
(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-16-6-3 側溝工	514
(参照：第10編10-1-10-3側溝工	403)
10-16-6-4 管渠工	514
(参照：第10編10-1-10-4管渠工	304)

第10編 道路編

10-16-6-5	集水柵・マンホール工.....	514
	(参照：第10編10-1-10-5集水柵・マンホール工	304)
10-16-6-6	地下排水工.....	514
	(参照：第10編10-1-10-6地下排水工	404)
10-16-6-7	場所打水路工.....	514
	(参照：第10編10-1-10-7場所打水路工	404)
10-16-6-8	排水工.....	514
	(参照：第10編10-1-10-8排水工(小段排水・縦排水)	405)
第7節	縁石工	514
10-16-7-1	一般事項.....	514
10-16-7-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	514
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	117)
10-16-7-3	縁石工.....	514
	(参照：第3編3-2-3-5縁石工	119)
第8節	防護柵工	514
10-16-8-1	一般事項.....	514
10-16-8-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	515
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)	117)
10-16-8-3	路側防護柵工.....	515
	(参照：第3編3-2-3-8路側防護柵工	121)
10-16-8-4	防止柵工.....	515
	(参照：第3編3-2-3-7防止柵工	121)
10-16-8-5	ボックスビーム工.....	515
	(参照：第10編10-2-8-5ボックスビーム工	414)
10-16-8-6	車止めポスト工.....	515
	(参照：第10編10-2-8-6車止めポスト工	414)
10-16-8-7	防護柵基礎工.....	515
	(参照：第3編2-3-8路側防護柵工	121)
第9節	標識工	515
10-16-9-1	一般事項.....	515
10-16-9-2	材料.....	515
10-16-9-3	小型標識工.....	516
	(参照：第3編3-2-3-6小型標識工	119)
10-16-9-4	大型標識.....	516
	(参照：第10編10-2-9-4大型標識工	415)
第10節	区画線工	516
10-16-10-1	一般事項.....	516
10-16-10-2	区画線工.....	516
	(参照：第10編10-2-10-2区画線工	416)
第11節	道路植栽工	516
10-16-11-1	一般事項.....	516
10-16-11-2	材料.....	516

	(参照：第10編10-2-11-2材料	417)
10-16-11-3	道路植栽工.....	516
	(参照：第10編10-2-11-3道路植栽工	417)
第12節	道路付属施設工	516
10-16-12-1	一般事項.....	516
10-16-12-2	材料.....	516
10-16-12-3	境界工.....	516
	(参照：第10編10-2-12-3境界工	420)
10-16-12-4	道路付属物工.....	516
	(参照：第3編3-2-3-10道路付属物工	122)
10-16-12-5	ケーブル配管工.....	517
	(参照：第10編10-2-5-3側溝工、10-2-5-5集水柵（街渠柵）・マンホール工	411)
10-16-12-6	照明工.....	517
	(参照：第10編10-2-12-6照明工	420)
第13節	軽量盛土工	517
10-16-13-1	一般事項	517
10-16-13-2	軽量盛土工	517
	(参照：第3編3-2-11-2軽量盛土工	220)
第14節	擁壁工.....	517
10-16-14-1	一般事項	517
10-16-14-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	517
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-16-14-3	場所打擁壁工	517
	(参照：第10編10-14-10-3場所打擁壁工	493)
10-16-14-4	プレキャスト擁壁工	
517		
	(参照：第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工	246)
第15節	石・ブロック積（張）工.....	517
10-16-15-1	一般事項	517
10-16-15-2	作業土工（床掘り・埋戻し）	517
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-16-15-3	コンクリートブロック工	517
	(参照：第3編3-2-5-3コンクリートブロック工	163)
10-16-15-4	石積（張）工	517
	(参照：第3編3-2-5-5石積（張）工	163)
第16節	カルバート工.....	517
10-16-16-1	一般事項	517
10-16-16-2	材料	518
10-16-16-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	518
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-16-16-4	場所打函渠工	518

第10編 道路編

(参照：第10編10-1-9-6場所打函渠工	402)
10-16-16-5 プレキャストカルバート工	518
(参照：第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工	137)
10-16-16-6 防水工	518
(参照：第10編10-1-9-8防水工	402)
第17節 法面工	518
10-16-17-1 一般事項	518
10-16-17-2 植生工	518
(参照：第3編3-2-14-2植生工	239)
10-16-17-3 法面吹付工	518
(参照：第3編3-2-14-3吹付工	241)
10-16-17-4 法枠工	519
(参照：第3編3-2-14-4法枠工	242)
10-16-17-5 法面施肥工	519
(参照：第3編3-2-14-5法面施肥工	244)
10-16-17-6 アンカー工	519
(参照：第3編3-2-14-6アンカー工	244)
10-16-17-7 かご工	519
(参照：第3編3-2-14-7かご工	245)
第18節 落石雪害防止工	519
10-16-18-1 一般事項	519
10-16-18-2 材料	519
10-16-18-3 作業土工（床掘り・埋戻し）	519
(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-16-18-4 落石防止網工	519
(参照：第10編10-1-11-4落石防止網工	405)
10-16-18-5 落石防護柵工	519
(参照：第10編10-1-11-5落石防護柵工	405)
10-16-18-6 防雪柵工	519
(参照：第10編10-1-11-6防雪柵工	406)
10-16-18-7 雪崩予防柵工	519
(参照：第10編10-1-11-7雪崩予防柵工	406)
第19節 橋梁床版工	519
10-16-19-1 一般事項	519
10-16-19-2 材料	520
10-16-19-3 床版補強工（鋼板接着工法）	520
(参照：第10編10-14-14-3床版補強工（鋼板接着工法）	495)
10-16-19-4 床版補強工（増桁架設工法）	520
(参照：第10編10-14-14-4床版補強工（増桁架設工法）	495)
10-16-19-5 床版増厚補強工	520
(参照：第10編10-14-14-5床版増厚補強工	496)
10-16-19-6 床版取替工	520

	(参照：第10編10-14-14-6床版取替工	496)
10-16-19-7	旧橋撤去工	520
	(参照：第10編10-14-14-7旧橋撤去工	497)
第20節	鋼桁工	520
10-16-20-1	一般事項	520
10-16-20-2	材料	520
10-16-20-3	鋼桁補強工	520
第21節	橋梁支承工	520
10-16-21-1	一般事項	520
10-16-21-2	材料	520
10-16-21-3	鋼橋支承工	520
10-16-21-4	P C橋支承工	521
第22節	橋梁付属物工	521
10-16-22-1	一般事項	521
10-16-22-2	材料	521
10-16-22-3	伸縮継手工	521
	(参照：第10編10-14-15-2伸縮継手工	497)
10-16-22-4	落橋防止装置工	521
10-16-22-5	排水施設工	521
	(参照：第10編10-14-15-3排水施設工	498)
10-16-22-6	地覆工	522
	(参照：第10編10-14-15-4地覆工	498)
10-16-22-7	橋梁用防護柵工	522
	(参照：第10編10-4-8-6橋梁用防護柵工	493)
10-16-22-8	橋梁用高欄工	522
	(参照：第10編10-4-8-7橋梁用高欄工	493)
10-16-22-9	検査路工	522
	(参照：第10編10-14-15-7検査路工	498)
10-16-22-10	沓座拡幅工	522
第23節	横断歩道橋工	522
10-16-23-1	一般事項	522
10-16-23-2	材料	522
1016-23-3	横断歩道橋工	522
	(参照：第10編10-14-16-3横断歩道橋工	498)
第24節	橋脚巻立て工	522
10-16-24-1	一般事項	522
10-16-24-2	材料	522
10-16-24-3	作業土工（床掘り・埋戻し）	522
	(参照：第3編3-2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）	117)
10-16-24-4	R C橋脚鋼板巻立て工	522
10-16-24-5	橋脚コンクリート巻立て工	526
第25節	現場塗装工	526

第10編 道路編・第11編 港湾漁港空港編・第12編 下水道編・第13編 農地編

10-16-25-1	一般事項	526
10-16-25-2	材料	526
	(参照：第3編3-2-12-2材料	221)
10-16-25-3	橋梁塗装工	526
	(参照：第10編10-14-17-3橋梁塗装工	499)
10-16-25-4	道路付属構造物塗装工	526
	(参照：第10編10-14-17-3橋梁塗装工	499)
10-16-25-5	張紙防止塗装工	526
	(参照：第10編10-14-17-5張紙防止塗装工	500)
10-16-25-6	コンクリート面塗装工	527
	(参照：第3編3-2-3-11コンクリート面塗装工	123)
第26節	トンネル工	527
10-16-26-1	一般事項	527
10-16-26-2	材料	527
10-16-26-3	内装板工	527
	(参照：第10編10-14-18-2内装板工	500)
10-16-26-4	裏込注入工	527
	(参照：第10編10-14-18-3裏込注入工	500)
10-16-26-5	漏水対策工	527
	(参照：第10編10-14-18-4漏水対策工	501)
第11編	港湾漁港空港編	528
第1章	港湾	528
第1節	通則	528
第2章	空港	529
第1節	通則	529
第3章	漁港	530
第1節	通則	530
第12編	下水道編	531
第1章	下水道	531
第1節	通則	531
第13編	農地編	532
第1章	パイプライン工	532
第1節	通則	532
13-1-1-1	適用	532
第2節	運搬及び保管	532
13-1-2-1	一般	532
第3節	掘削	532
13-1-3-1	一般	532
第4節	基礎工	533

13-1-4-1	土基礎及び砂基礎	533
13-1-4-2	枕木及び梯子胴木基礎	533
13-1-4-3	コンクリート基礎	533
第5節	布設接合工	534
13-1-5-1	一般	534
13-1-5-2	回転式ゴム輪の接合	534
13-1-5-3	定置式ゴム輪の接合	535
13-1-5-4	締付けゴム輪の接合	535
13-1-5-5	溶接接合	535
13-1-5-6	TS接合（接着剤による接合）	536
13-1-5-7	バット溶着接合（ポリエチレン等）	537
13-1-5-8	その他の接合	537
13-1-5-9	スペーサ	537
第6節	埋戻し	538
13-1-6-1	一般	538
第7節	通水試験	538
13-1-7-1	試験の方法	538
13-1-7-2	継目試験	538
13-1-7-3	水張り試験	539
13-1-7-4	水圧試験	539
第2章	ため池	541
第1節	通則	541
13-2-1-1	適用すべき諸基準	541
13-2-1-2	一般事項	541
13-2-1-3	工事中の排水処理	541
第2節	土工	541
13-2-2-1	掘削	541
13-2-2-2	土取場及び材料搬入	542
13-2-2-3	まき出し及び転圧	542
13-2-2-4	余盛	543
第3節	附帯構造物	543
13-2-3-1	一般	543
13-2-3-2	底樋	544
13-2-3-3	護岸工	544
第3章	農用地造成	545
第1節	通則	545
13-3-1-1	一般	545
第2節	農用地造成	545
13-3-2-1	刈取	545
13-3-2-2	伐開物処理	545
13-3-2-3	伐根、排根	545

第13編 農地編

13-3-2-4	暗渠排水工	546
13-3-2-5	基盤造成	546
13-3-2-6	雑物及び石礫除去	546
13-3-2-7	耕起	547
13-3-2-8	砕土	547
13-3-2-9	土壌改良資材の散布	547
13-3-2-10	法面保全工	547
第4章	ほ場整備工	547
第1節	通則	548
13-4-1-1	着工準備	548
13-4-1-2	施工順序	549
第2節	造成準備工	549
13-4-2-1	石礫・根株等の除去	549
13-4-2-2	任意仮設	549
13-4-2-3	旧排水路等の処理	549
第3節	整地工	549
13-4-3-1	表土はぎ取り	549
13-4-3-2	基盤切盛	549
13-4-3-3	盛土部沈下の防止	549
13-4-3-4	畦畔の築立	549
13-4-3-5	基盤整地	549
13-4-3-6	表土整地	550
第4節	道路工	550
13-4-4-1	耕作道路	550
13-4-4-2	進入路工の設置	550
第5節	水路工	550
13-4-5-1	耕作道路	550
13-4-5-2	耕区の取水施設	550
第6節	暗渠排水工	550
13-4-6-1	掘削及び配管順序	550
13-4-6-2	被覆材	551
13-4-6-3	泥水流入の防止	551
第5章	水路工	552
第1節	通則	552
13-5-1-1	適用すべき諸基準	552
13-5-1-2	適用	552
13-5-1-3	一般	552
第2節	開水路	552
13-5-2-1	現場打ちコンクリート水路	552
13-5-2-2	鉄筋コンクリート二次製品水路（L型、大型水路）	552
13-5-2-3	鉄筋コンクリート二次製品水路（小型水路）	553

第3節 暗渠、サイホン工	553
13-5-3-1 基礎地盤	553
13-5-3-2 埋戻し、締固め	553
13-5-3-3 コンクリート打設	554
13-5-3-4 漏水試験（サイホン工）	554
第6章 擁壁工	555
第1節 適用	555
13-6-1-1 コンクリートブロック積工	555
13-6-1-2 現場打ちコンクリート擁壁工	555
第2節 排水工	555
13-6-2-1 水抜工	555
第14編 森林土木編	556
第1章 林道工事	556
第1節 適用	556
第2節 法面工	556
14-1-2-1 特殊モルタル吹付工	556
第2章 溪間工	557
第1節 適用	557
14-2-1-1 コンクリートダム、鋼製ダム及び護岸工等	557
14-2-1-2 床堀土砂の処理	557
14-2-1-3 廻排水	557
14-2-1-4 間詰及び袖かくし	557
第3章 山腹工	558
第1節 適用	558
14-3-1-1 一般	558
第2節 のり切工	558
14-3-2-1 のり切工	558
第3節 土留工	559
14-3-3-1 一般	559
14-3-3-2 コンクリート土留工	559
14-3-3-3 鉄筋コンクリート土留工	559
14-3-3-4 石積及びコンクリートブロック土留工	559
14-3-3-5 丸太積土留工	559
14-3-3-6 コンクリート板土留工	559
14-3-3-7 鉄製枠土留工	560
14-3-3-8 土のう積土留工	560
第4節 埋設工	560
14-3-4-1 一般	560
第5節 暗きょ工	561
14-3-5-1 一般	561

第14編 森林土木編

14-3-5-2	礫暗きよ工	561
14-3-5-3	鉄線籠暗きよ工	561
14-3-5-4	その他二次製品を用いた暗きよ工	561
14-3-5-5	ボーリング暗きよ工	561
第6節	水路工	561
14-3-6-1	一般	561
14-3-6-2	張芝水路工	562
14-3-6-3	練張及び空張水路工	562
14-3-6-4	鋼製及びコンクリート二次製品水路工	562
14-3-6-5	丸太柵及び編柵水路工	562
14-3-6-6	土のう等緑化二次製品水路工	562
第7節	柵工	562
14-3-7-1	一般	562
14-3-7-2	編柵工	562
14-3-7-3	木柵及び丸太柵工	563
14-3-7-4	コンクリート板柵工	563
14-3-7-5	鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工	563
第8節	階段切付工	563
14-3-8-1	階段切付	564
第9節	筋工	564
14-3-9-1	一般	564
14-3-9-2	石筋	564
14-3-9-3	萱筋工	564
14-3-9-4	丸太筋工	564
14-3-9-5	その他緑化二次製品を用いた筋工	564
第10節	伏工	564
14-3-10-1	一般	564
14-3-10-2	わら伏工	564
14-3-10-3	むしろ伏工	564
14-3-10-4	網伏工	565
14-3-10-5	その他二次製品を用いた伏工	565
第11節	実播工	565
14-3-11-1	一般	565
14-3-11-2	筋実播工	565
14-3-11-3	斜面実播工	565
14-3-11-4	航空実播工	566
第12節	吹付工	566
14-3-12-1	一般	566
14-3-12-2	種子吹付工A	567
14-3-12-3	種子吹付工B	567
14-3-12-4	特殊吹付工	567
14-3-12-5	植生基材吹付工(客土及び厚層基材)	568

第13節 のり砕工	568
14-3-13-1 一般	568
14-3-13-2 軽量のり砕工.....	568
14-3-13-3 プレキャストブロックのり砕工.....	568
14-3-13-4 現場打及び現場吹付のり砕工.....	569
第14節 植栽工.....	569
14-3-13-1 一般.....	570
14-3-13-2 植栽.....	570
14-3-13-3 追肥.....	571
14-3-13-4 補植.....	571
第4章 山腹工	572
第1節 適用	572
第2節 地下水排除工.....	572
14-4-2-1 一般.....	572
14-4-2-2 暗きよ工.....	572
14-4-2-3 ボーリング暗きよ工.....	572
14-4-2-4 集水井工.....	573
14-4-2-5 トンネル暗きよ工.....	573
第3節 排土工及び押え盛土工.....	575
14-4-3-1 一般.....	575
14-4-3-2 排土工.....	575
14-4-3-3 押え盛土工.....	575
第4節 杭打工.....	576
14-4-4-1 鋼管杭、H鋼杭、コンクリート杭及び合成杭等.....	576
第5節 シャフト工（深礎工）	576
14-4-5-1 深礎工.....	576
第6節 アンカー工.....	576
14-4-6-1 アンカー工.....	576
第5章 海岸防災林造成.....	578
第1節 適用	578
14-5-1-1 一般.....	578
第2節 防潮工.....	578
14-5-2-1 防潮堤、防潮護岸工、消波工、突堤及び根固工等.....	578
第3節 砂丘造成.....	578
14-5-3-1 堆砂工（堆砂垣、丘頂柵工）	578
14-5-3-2 盛土工.....	578
14-5-3-3 覆砂工（砂草植栽）	579
第4節 森林造成.....	579
14-5-4-1 防風工.....	579
14-5-4-2 排水工.....	579
14-5-4-3 静砂.....	579

第14編 森林土木編

14-5-4-4 植栽工.....	579
第5節 防風林の造成.....	579
14-5-5-1 防風柵.....	579
14-5-5-2 水路工、暗きょ工.....	579
第6章 森林整備.....	581
第1節 適用.....	581
第2節 植栽.....	581
14-6-2-1 地拵え.....	581
14-6-2-2 苗木運搬、仮植.....	581
14-6-2-3 植付け.....	581
14-6-2-4 補植.....	582
14-6-2-5 施肥.....	582
第3節 保育.....	582
14-6-3-1 下刈.....	582
14-6-3-2 つる切.....	582
14-6-3-3 本数調整伐、除.....	582
14-6-3-4 枝落し.....	583
14-6-3-5 雪起し.....	583
第4節 歩道作設.....	583
14-6-4-1 歩道作設.....	583
第15編 公園緑地編.....	584
第1章 公園緑地.....	584
第1節 通則.....	584
第2章 公園緑地.....	585
第1節 通則.....	585
15-2-1-1 適用範囲.....	585
15-2-1-2 枯補償.....	585
15-2-1-3 用語の定義.....	585
第2節 植栽材料.....	587
15-2-2-1 植栽種.....	587
15-2-2-2 樹木.....	587
15-2-2-3 地被類、つる性植物、竹ささ類.....	587
15-2-2-4 特殊樹木及び草本類.....	588
15-2-2-5 支柱等.....	588
15-2-2-6 土壌、農薬、肥料及び土壌改良剤.....	589
第3節 植栽.....	589
15-2-3-1 造園技能士.....	589
15-2-3-2 保護、養生.....	589
15-2-3-3 植栽.....	589
15-2-3-4 支柱.....	590
第4節 移植.....	591

15-2-4-1	根回し.....	591
15-2-4-2	掘取り.....	591
15-2-4-3	運 搬.....	591
15-2-4-4	根付け.....	591