

# 和歌山県建築工事検査基準

令和 6年 3月13日

## (目的)

第1条 この基準は、和歌山県工事検査規程（平成14年和歌山県訓令第21号）に基づく建築工事（営繕工事を含む）検査に必要な技術的事項を定め、検査の適切な実施を図ることを目的とする。

## (適用)

第2条 この基準は、和歌山県工事検査規程に定める完成検査、一部完成検査、中間検査、及び出来高検査に適用する。

## (検査の内容)

第3条 検査は、当該工事の設計図書に基づき、工事实施状況、出来形、品質及び出来ばえについて適否の判断について行うものとする。

なお、出来高検査及び中間検査については別紙第1により行うものとする。

## (工事实施状況の検査)

第4条 工事实施状況の検査は、契約内容の履行状況、工程管理、安全管理、工事施工状況、及び施工体制等の管理状況に関する各種の記録（写真、ビデオ等による記録を含む。）と設計図書等とを対比し、別表第1及び別表第2により行うものとする。

## (出来形の検査)

第5条 出来形の検査は、位置、形状寸法及び出来形管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し、別表3により行うものとする。ただし、外部からの観察、出来形管理の状況を示す資料、写真等により出来形の適否を判断することが困難な場合、検査員は請負契約書の定めるところにより、必要に応じて工事目的物を最小限破壊して検査を行うものとする。

## (品質の検査)

第6条 品質の検査は、品質、規格、性能及び品質管理に関する各種の記録と設計図書で定める規格とを対比し、別表第4により行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により品質の適否を判断することが困難な場合、検査員は請負契約書の定めるところにより、必要に応じて工事目的物を最小限破壊して検査を行うものとする。

## (出来ばえの検査)

第7条 出来ばえの検査は、仕上がり状態、納まり、形状、配置、関連工事（密接に係る別契約の工事をいう。）との調和等について目視観察により行うものとする。

附 則

(施行期日等)

- 1 この基準は、令和 6年 4月 1日から施行する。
- 2 この基準は、令和 6年 4月 1日以降に行う検査から適用する。  
(和歌山県建築工事検査基準(案)の廃止)
- 3 和歌山県建築工事検査基準(案)は、廃止する。

## 別紙第 1

### 1. 出来高検査の内容

出来高検査は、工事完成前に工事請負代金の部分払いを行う必要がある場合、契約図書に基づく検査対象の出来高部分について、履行の確認を行うものとする。

なお、検査は実地検査を原則とし、以下の取扱いとする。

- (1) 出来高検査を実施する際の関連資料は、契約書及び設計図書のいずれにも根拠がないものについて、必要以上に準備を求めないこととする。
- (2) 出来高検査に際しては、現場の清掃及び片付け等の実施を、受注者に求めないこととする。  
なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを、妨げるものではないものとする。
- (3) 出来高検査においては、完成写真部分の提出が後日となる場合、完成写真に代わる完成状況の確認は、現場での目視等によって行うこととする。
- (4) 出来高検査については、工事写真についてネガ等現本の整備状況や、提出対象とするもの以外の、写真の整理状況を問わないものとする。
- (5) 品質管理写真については、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略することができるものとする。
- (6) 検査員が、完成検査により工事の完成を確認した後、工事目的物の引渡を受けるものとする。

### 2. 中間検査の内容

中間検査は、完成検査時では、工事の適否の判定が困難であると認められるときに、工事の施工中において、契約図書に基づき検査対象の履行状況について行うものとする。

なお、検査は実地検査を原則とし、以下の取扱いとする。

- (1) 中間検査は、中間検査時点で完成している部分に対して行い、検査方法は完成検査に準ずる。
- (2) 原則として、中間検査時点で検査対象工事の契約変更手続きが完了していること。
- (3) 中間検査は、原則として次なる工事について行うこととする。ただし、これによりがたい場合は、監督員は事前に検査員と協議するものとする。
  - ① 大規模な鉄骨建築物の鉄骨建方完了時
  - ② 大規模な鉄筋コンクリート建築物の、躯体完了時又は途中段階で仕上げ工程に入る前

- ③ 地下階のある大規模な建築物では、地下躯体完了時及び上記①②と同じ完了時
- ④ 上記①②③の建築物における設備工事で、躯体完了後の電気・空調・ガス・給排水衛生設備の配管完了時
- ⑤ 大規模な機械、電気等設備工事等の主配管完了時及び主用機械のベースの取付完了時

注) 上記①②③の大規模な建築物とは、延べ床面積1,000平方メートル以上の建築物をいう。ただし、車庫・倉庫等の鉄骨造において、隠ぺい箇所が少ないものは除く。

注) 上記⑤の大規模な機械・電気設備とは、最大電力(契約電力)300キロワット以上もしくは、それに相当する設備をいう。

(4) その他特に必要と認められる場合は、中間検査を行うことができる。

別表第1(第4条関係) 工事実施状況の検査留意事項

	項 目	関 係 書 類	内 容
1	契約書等の履行状況	請負契約書、設計図書	指示・承諾・協議事項等の処理内容、支給材料・貸与品及び工事発生品の処理状況 その他契約書等の履行状況
2	施工体制又は、現場組織	施工計画書 施工体制台帳 施工体系図	適正な施工体制の記載内容と実施状況の確認
3	工事施工状況	施工計画書、工事打合簿 その他関係書類	施工計画に沿った施工状況 創意工夫、施工方法及び手戻りに対する適正な施工管理状況 現場管理状況
4	工程管理	実施工程表 工事打合簿	工程管理状況及び進捗状況
5	安全管理	設計図書 施工計画書 工事打合せ簿	安全管理状況 交通処理状況及び措置内容 関係法令の遵守状況

別表第2(第4条関係) 検査における関係書類

項目	関係書類	書類作成者		検査の種類				備考	
		発注者	受注者	出来高検査 ※1	中間検査 ※2	一部完成検査	完成検査		
①契約関係	契約書(当初・変更)	○		○	○	○	○		
	設計図書(当初・変更・精算・出来高)	○		○	○	○	○		
	工程表(当初・変更・実施)		○		○	○	○	和歌山県建設工事事務規程 別記第5号様式	
	下請負(委任)通知書		○		○	○	○	和歌山県建設工事事務規程 別記第7号様式 施工体制台帳が提出された場合は省略可	
	現場代理人等通知書		○	○	○	○	○	和歌山県建設工事事務規程 別記第8号様式	
	現場代理人等変更通知書		○	○	○	○	○	和歌山県建設工事事務規程 別記第9号様式	
	工期延長請求書		○		○	○	○	和歌山県建設工事事務規程 別記第10号様式	
	損害発生通知書		○		○	○	○	和歌山県建設工事事務規程 別記第11号様式	
	完成通知書		○				○	和歌山県建設工事事務規程 別記第12号様式	
	既済部分検査請求書		○	○				和歌山県建設工事事務規程 別記第17号様式	
	指定部分完成通知書		○			○		和歌山県建設工事事務規程 別記第18号様式	
建退共掛金収納書		○			○	○	○	契約締結後1ヵ月以内及び完成時	
②工事打合簿	指示・承諾・協議・通知等	○	○	○	○	○	○		
③立会確認等	立会願		○	○	○	○	○	②工事打合簿を使用	
	履行報告書		○	○	○	○	○	契約書第11条関係	
④施工計画書	施工計画書(当初・変更)		○	○	○	○	○		
	施工体制台帳		○	○	○	○	○		
	作業員名簿		○		○	○	○		
	施工体系図		○		○	○	○		
	再下請通知書		○		○	○	○		
	現場組織表		○		○	○	○	工事特記事項(共通編)第1 様式1-1、1-2	
	再生資源利用計画書		○			○	○	工事特記事項(共通編)第8-2 建設副産物情報交換システムによる	
	再生資源利用促進計画書		○			○	○	工事特記事項(共通編)第8-2 建設副産物情報交換システムによる	
	再生資源利用実施書		○			○	○	工事特記事項(共通編)第8-2 建設副産物情報交換システムによる	
	再生資源利用促進実施書		○			○	○	工事特記事項(共通編)第8-2 建設副産物情報交換システムによる	
⑤工事材料資料	工事材料関係図書		○	○	○	○	○		
⑥品質管理資料	品質管理関係図書		○	○	○	○	○	※出来高検査の場合は提示のみ	
⑦出来形管理資料	出来形管理関係図書		○	○	○	○	○		
⑧工事写真	工事記録写真		○	○	○	○	○	※出来高検査の場合は不可視部含め工事状況を確認。ダイジェスト版又はPC提示で可。	
⑨出来形	出来形図面、展開図		○	○	○	○	○	※出来高検査の場合は出来高部分を加筆着色した図面	
⑩その他	安全管理関係		○		○		○	○	必要の都度及び工事完成時
	工事カルテ受領書(契約・変更・完成)		○		○	○	○	○	契約後・変更後、完成後の10日以内 請負代金額500万円以上の工事
	電子納品		○				○	○	和歌山県県土整備データ共有プラットフォームにて電子納品
	工事日誌		○		○	○	○	○	提出を求められた場合
	工事特性・創意工夫・県産品・県認定リサイクル製品・社会性等・施工体制・施工状況に関する実施状況		○			○	○	○	工事特記事項(共通編)第7 様式7-1、様式7-2 必要の都度及び工事完成時
	主要資材発注先予定名簿通知		○			○	○	○	
	調達調書		○		○	○	○	○	工事特記事項(共通編)第4 様式4-1 監督員の求めに応じて

※1 必要書類については、出来高部分の履行の確認を行う上で必要な書類。

※2 必要書類については、中間検査対象部分の履行状況の確認を行う上で必要な書類。

別表第3（第5条関係） 出来形検査基準

工種		検査内容	検査方法
1	仮設工事 (共通仮設、直接仮設)	ベンチマーク・縄張り・遣方、指定仮設等の形状寸法、各種調査・試験実施状況等	施工計画書、仮設計画図、伝票・出荷証明書、調査・試験記録、工事写真、目視・実測等
2	土工事	根切り・埋戻しの範囲、発生土処理の土量、山留めの形状寸法等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
3	地業工事	杭の形状寸法・本数・根入れ深さ・偏心量・傾斜、地盤改良の形状寸法・範囲・改良深さ・数量等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、施工記録、工事写真、目視・実測等
4	鉄筋工事	形状寸法、配筋状況等	施工計画書、施工図、伝票・ミルシート、工事写真、目視・実測等
5	コンクリート工事	断面の形状寸法、表面の仕上り状態、打設量等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
6	鉄骨工事	形状寸法、建て方精度等	施工計画書、施工図、伝票・ミルシート、工事写真、目視・実測等
7	コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事	形状寸法、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
8	防水工事・防水改修工事	形状寸法、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
9	石工事	形状寸法、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
10	タイル工事	形状寸法、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
11	木工事	形状寸法、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
12	屋根及びとい工事	形状寸法、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
13	金属工事	形状寸法、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
14	左官工事	塗厚、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
15	建具工事・建具改修工事	形状寸法、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等

16	カーテンウォール工事	形状寸法、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
17	塗装工事・塗装改修工事	施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
18	内装工事・内装改修工事	形状寸法、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
19	ユニット及びその他の工事	形状寸法、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
20	排水工事	形状寸法、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
21	舗装工事	厚さ、施工面積等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
22	植栽及び屋上緑化工事	樹種、位置、本数、高さ等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
23	木造工事・軸組構法（壁構造系）工事・軸組構法（軸構造系）工事	形状寸法、施工範囲・箇所等、建て方精度、金物の形状寸法・設置箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
24	外壁改修工事	形状寸法、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、工事写真、目視・実測等
25	耐震改修工事	形状寸法、施工範囲・箇所等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・ミルシート、工事写真、目視・実測等
26	環境配慮改修工事	除去範囲・箇所、処分量等	施工計画書、施工図、伝票、工事写真、目視・実測等
27	解体工事	解体範囲・箇所、処分量、整地範囲等	施工計画書、施工図、伝票、工事写真、目視等



別表第4（第6条関係） 品質検査基準

工種		検査内容	検査方法
1	仮設工事 (共通仮設、直接仮設)	ベンチマーク・縄張り・遣方、指定仮設等の規格種別・形状寸法、各種調査・試験結果等	施工計画書、仮設計画図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、工事写真、調査・試験記録、目視・実測等
2	土工事	転圧状況、根切底の状態・土質・深さ、発生土処理、山留めの規格種別・形状寸法等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、試験記録、工事写真、目視・実測等
3	地業工事	杭の規格種別・形状寸法・強度・根入れ深さ・偏心量・傾斜、地盤改良の規格種別・形状寸法・強度・範囲・改良深さ等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、施工記録、試験記録、工事写真、目視・実測等
4	鉄筋工事	規格種別、形状寸法、配筋状況、かぶり厚、ガス圧接状況等	施工計画書、施工図、伝票・ミルシート、試験記録、工事写真、目視・実測等
5	コンクリート工事	レディミクストコンクリートの配合、断面の形状寸法、強度、表面の仕上り状態等	配合計画書、施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書、試験記録、工事写真、目視・実測等
6	鉄骨工事	規格種別、形状寸法、溶接状況、建て方精度、高力ボルトの規格種別・寸法・締付状況等	施工計画書、施工図、伝票・ミルシート、試験記録、高力ボルト締付確認記録、工事写真、目視・実測等
7	コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事	規格種別、形状寸法、取付状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、工事写真、目視・実測等
8	防水工事・防水改修工事	規格種別、形状寸法、下地処理状況・工程・塗布量・防水保証等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、試験記録、工事写真、目視・実測等
9	石工事	規格種別、形状寸法、取付状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、工事写真、目視・実測・打診等
10	タイル工事	規格種別、形状寸法、接着状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、試験記録、工事写真、目視・実測・打診等

11	木工事	規格種別、形状寸法、含水率、取付状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、含水率測定記録、工事写真、目視・実測等
12	屋根及びとい工事	規格種別、形状寸法、取付状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、工事写真、目視・実測等
13	金属工事	規格種別、形状寸法、取付状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、工事写真、目視・実測等
14	左官工事	規格種別、塗厚、塗布量、接着状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、工事写真、目視・実測・打診等
15	建具工事・建具改修工事	規格種別、形状寸法、取付状況、作動状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、工事写真、目視・実測・操作等
16	カーテンウォール工事	規格種別、形状寸法、取付状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、工事写真、目視・実測等
17	塗装工事・塗装改修工事	規格種別、工程、塗布量等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、工事写真、目視・実測等
18	内装工事・内装改修工事	規格種別、形状寸法、取付状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、工事写真、目視・実測等
19	ユニット及びその他の工事	規格種別、形状寸法、取付状況、作動状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、工事写真、目視・実測・操作等
20	排水工事	規格種別、形状寸法、敷設状況、排水状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、工事写真、目視・実測等
21	舗装工事	規格種別、厚さ、締固め状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、試験記録、工事写真、目視・実測等
22	植栽及び屋上緑化工事	規格種別、形状寸法、植樹状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書(カタログ)、工事写真、目視・実測等

23	木造工事・軸組構法（壁構造系）工事・軸組構法（軸構造系）工事	規格種別、形状寸法、含水率、建て方精度、防腐防蟻処理状況、金物の規格種別・形状寸法・取付状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書（カタログ）、含水率測定記録、工事写真、目視・実測等
24	外壁改修工事	規格種別、形状寸法、工程、塗布量、接着状況等	施工計画書、施工図、伝票・出荷証明書・品質証明書（カタログ）、試験記録、工事写真、目視・実測・打診等
25	耐震改修工事	規格種別、形状寸法、配筋状況、かぶり厚、強度等	施工計画書、施工図、伝票・ミルシート、試験記録、工事写真、目視・実測等
26	環境配慮改修工事	除去工法、廃棄物処理等、飛散防止措置状況	施工計画書、施工図、伝票・マニユフェスト票、事前調査報告書、施工記録、工事写真、目視・実測等
27	解体工事	撤去手順・方法、廃棄物処理、塵埃・振動・騒音対策状況、整地状況等	施工計画書、施工図、伝票・マニユフェスト票、工事写真、目視・実測等